PRESSUPOST

Pressupost

1.- Amidaments.
2.- Justificació de Preus.
3.- Pressupost Parcial.
4.- Pressupost general.

1.- Amidaments.

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C001		**Capítol**		**ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES**					
E0204AA	101	Partida	M2	DEMOLICIÓ PAV. FOR.					**75,00**
				demolició de paviment i tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
					1,00	3,00	5,00	5,00	75,00
									0,00
									0,00
E0204AAA	102	Partida	ML	DEMOLICIÓ VORADA EXISTENT.					**12,00**
				demolició de vorada existent de carrers , inclús càrrega i transport a abocador.					
					4,00	3,00	1,00	1,00	12,00
									0,00
									0,00
EO012JN5	103	Partida	PA	ENDERROCS					**1,00**
				Enderroc i retirada a abocador autoritzat de diversos materials existents en via pública. A justificar segons quadre de preus.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E0319	104	Partida	M3	EXCAVACIÓ CAIXA DE PAVIMENT					**3.662,03**
				excavació i càrrega de terres amb mitjans mecànics,per a caixa de paviment,en terreny de trànsit.					
					1,00	290,00	6,00	0,55	957,00
					3,00	290,00	6,00	0,50	2.610,00
					1,00	3,14	5,50	5,50	95,03
E0303EXC	105	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES Q.T.T.					**39.833,63**
				excavació i càrrega de terres en qualsevol tipus de terreny					
					39.833,63	1,00	1,00	1,00	39.833,63
									0,00
									0,00
E0310	106	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**366,00**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
					2,00	290,00	0,75	0,40	174,00
					1,00	400,00	1,20	0,40	192,00
									0,00
E0337AA	107	Partida	M2	REPÀS, ANIVELL I COMPAC EXPL.					**3.480,00**
				repassada i anivellació de l'esplanada, i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'estesa de capes posteriors.					
					1,00	290,00	6,00	1,00	1.740,00
					1,00	290,00	6,00	1,00	1.740,00
									0,00
E0316TAL	108	Partida	U	TALA I RETIRADA ARBRES					**20,00**
				Tala i retirada d'arbre tipus de qualsevol mida, que afecta l'execució de les obres, segons criteri de la Direcció de l'Obra. Inclou excavació i retirada de la soca i arrels fins no deixar restes vegetals enterrades, i transport a abocador autoritzat.					
					20,00	1,00	1,00	1,00	20,00
									0,00
									0,00
E0318	109	Partida	M3	TERRAPLÈ TERRES EXCAVACIÓ					**16.257,00**
				terraplenat i compactació per capes segons plec de condicions, al 95% del P.N.de terres procedents de l'excavació o acopi de terres inclús càrrega i transport des d'aquest.					
					16.257,00	1,00	1,00	1,00	16.257,00
									0,00
									0,00
E0327	110	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**27.604,67**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 2 km de l'excavació.					
					3.662,03	1,00	1,00	1,00	3.662,03
					39.833,63	1,00	1,00	1,00	39.833,63
					366,00	1,00	1,00	1,00	366,00
					-16.257,00	1,00	1,00	1,00	-16.257,00
									0,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E0339	111	Partida	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA EN ALÇAT					**500,00**
				Formació d'escullera amb blocs procedents de pedrera amb cara regular, aproximadament prismàtica, de densitat superior o igual a 2500 kg/ m³ col·locada seguint la totalitat de prescripcions que s'indiquen a la "Guia para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carreteras del Ministeri de Fomento", en formació de mur de contenció o sosteniment, col·locada sobre la cara superior del fonament d'escullera formigonada.					
				Rotonda	1,00	1,00	1,00	200,00	200,00
				Talud	1,00	1,00	1,00	300,00	300,00
									0,00
E0339BB	112	Partida	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA FORMIGONADA EN FONAMENT					**100,00**
				Formació d'escullera formigonada en fonament, amb blocs procedents de pedrera amb cara regular, aproximadament prismàtica, de densitat superior o igual a 2500 kg/ m³ col·locada seguint la totalitat de prescripcions que s'indiquen a la "Guia para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carreteras del Ministeri de Fomento", en formació de mur de contenció o sosteniment, rejuntada amb formigó en massa de consistència tova i tamany màxim d'àrid de 40 mm, HM-20 / B40/A.					
				Rotonda	1,00	1,00	1,00	50,00	50,00
				Talud	1,00	1,00	1,00	50,00	50,00
									0,00
E0668112	113	Partida	ML	TUB DRENATGE PEAD DN 110 CR4					**325,00**
				canonada de pead DN 110 mm CR4, amb la superfície exterior corrugada i la interior llisa, col·locada en formació de drenatge en els trasdós dels murs d'escullera.					
				Rotonda	1,00	1,00	1,00	125,00	125,00
				Talud	1,00	1,00	1,00	200,00	200,00
									0,00
EJBVNB	114	Partida	M2	LÀMINA GEOTÈXTIL S-200 GR/M2					**500,00**
				Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil per drenatge i protecció de 200 gr/m². Inclòs part proporcional de solapament.					
				Rotonda	1,00	1,00	1,00	200,00	200,00
				Talud	1,00	1,00	1,00	300,00	300,00
									0,00
EJLG255	115	Partida	M3	SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ MATERIAL DRENANT 10-20 MM					**500,00**
				Subministra, i col·locació de material drenant procedent de reciclatge de runes de gruix 10-20 mm en formació de drenatges en el trasdós dels murs d'escullera.					
				Rotonda	1,00	1,00	1,00	200,00	200,00
				Talud	1,00	1,00	1,00	300,00	300,00
									0,00
NETBOSC	116	Partida	M2	NETEJA DEL SOTABOSC I ARBRES					**35.030,00**
				Neteja del sotabosc inclòs tala i retirada d'arbustos, arbres.... i transport a abocador autoritzat.					
					1,00	310,00	113,00	1,00	35.030,00
									0,00
									0,00
				Total C001					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C002		**Capítol**		**EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS**					
E0204AA	201	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT					**0,00**
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
									0,00
									0,00
E1157	202	Partida	M2	REPOSICIÓ DE PAV. AGLOMERAT AS					**0,00**
				Reposició de paviment d'aglomerat asfàltic del carrer, amb els corresponents regs d'imprimació i adherència amb una dotació d'1,5 kg/m2.					
									0,00
									0,00
E0310	203	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**0,00**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0317	204	Partida	M3	REPLÈ I PICONAT DE RASES					**0,00**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0322	205	Partida	M3	SORRA COL·LOCADA					**0,00**
				sorra col·locada en assentament de canonades					
E0327	206	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**0,00**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0633 SINF	207	Partida	U	EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT TIPUS 1					**11,00**
				Embornal sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials inclou caixa de desguàs, tot acabat					
					1,00	9,00	1,00	1,00	9,00
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
E0622	208	Partida	Ml.	POU DE REGISTRE 2,90 M					**31,40**
				pou de registre circular de 2,90 m. de profunditat i d'1 m. de diàmetre interior,amb tapa superior circular de fosa d. 60 cm					
					1,00	6,00	1,00	2,90	17,40
					1,00	7,00	1,00	2,00	14,00
									0,00
E0632	210	Partida	U	PART SUPLEM. POU PREFAB 0'50 M					**6,00**
				Part suplementària de pou de registre prefabricat, amb con de 0'5 m. de profunditat, d'1 a 0,60 m. de diàmetre. (Per a pous que superin 2,50 m. de profunditat.					
					1,00	6,00	1,00	1,00	6,00
									0,00
									0,00
E0428	211	Partida	M3	FORMIGO H-150 EN MASSA					**8,22**
				Formigó H-150 col.locat.(preparatori de soleres , de replè sota fonaments,protecció canonades...)					
					6,00	1,30	1,30	0,15	1,52
					7,00	1,30	1,30	0,15	1,77
					11,00	1,00	0,50	0,10	0,55
					14,00	12,50	0,50	0,05	4,38
E0741 PEAD 0	212	Partida	ML	CANONADA HDPE DIÀMETRE 315 mm					**268,00**
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de ridigesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa					
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	49,00	1,00	1,00	49,00
					1,00	41,00	1,00	1,00	41,00
					1,00	13,00	1,00	1,00	13,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E0741 PEAD 2	213	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 400 mm					**0,00**
				canonada de PEAD ,diàmetre 400 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials					
									0,00
									0,00
									0,00
E0741 PEAD3	214	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 500 mm					**0,00**
				canonada de PEAD ,diàmetre 500 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials					
									0,00
									0,00
									0,00
E0741 PEAD4	215	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 630 mm					**0,00**
				canonada de PEAD ,diàmetre 630 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials					
									0,00
									0,00
									0,00
E0799PLUSP	216	Partida	U	ESCOMESA AIGUA NETES PLUVIALS					**15,00**
				Escomesa de 200 mm connectada a la xarxa de distribució totalment instal.lada incluint petit material, peces especials. Inclou l'obra civil necessària .					
					1,00	15,00	1,00	1,00	15,00
									0,00
									0,00
E1117	217	Partida	ML	CUNETA FORMIGONADA 1,50 M.					**435,00**
				formació de cuneta amb formigó H-150, acabada inclinada d'1'50 m d'amplada					
					1,00	53,00	1,00	1,00	53,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	187,00	1,00	1,00	187,00
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
E0418	218	Partida	U	CONNEXIÓ COL·LECTOR GENERAL D. 2 M					**0,00**
				Connexió xarxa de clavegueram al col·lector general existent. Inclou tall de col·lector, mà d'obra, maquinària, formigó i tots els elements necessaris per tal d'executar la connexió.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0635490	219	Partida	ML	REIXA DE DESGUAS 0,49 M AMPLA					**0,00**
				formació de reixa de desguàs de fàbrica de rajol arrebossat i lliscat interiorment,o amb formigó, marc de perfil d'acer galvanitzat, àngul de 70 mm de costat, amb pates cada 50 ctm per la fixació al terra amb dau de formigó o morter amassat a l'obra, amb reixa de fosa d'acer pintat negre, EN 124 tipus D-400, de 490 ctm d'amplada i 980ctm de llargada, capaç de suportar trànsit pesant. Al acabar l'obra, es fixarà la reixa i el marc amb soldadura elèctrica en quatre punt, dos per cada lateral d'uns 5 ctm de llargada. La zona soldadda es pintarà amb pintura de color negre.					
									0,00
									0,00
									0,00
				Total C002					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C002R		**Capítol**		**SANEJAMENT RESIDUALS**					
E0204AA	101	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT					**0,00**
				demolició de paviment i tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0310	201R	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.					**924,30**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
					1,00	165,00	0,90	3,90	579,15
					1,00	49,00	0,90	3,90	171,99
					1,00	41,00	0,90	3,90	143,91
					1,00	13,00	0,90	2,50	29,25
E0317	202R	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES					**707,22**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
					1,00	165,00	0,90	3,00	445,50
					1,00	49,00	0,90	3,00	132,30
					1,00	41,00	0,90	3,00	110,70
					1,00	13,00	0,90	1,60	18,72
E0322	203R	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA					**217,08**
				sorra col.locada en assentament de canonades					
					1,00	165,00	0,90	0,90	133,65
					1,00	49,00	0,90	0,90	39,69
					1,00	41,00	0,90	0,90	33,21
					1,00	13,00	0,90	0,90	10,53
E0327	204R	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**217,08**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
					1,00	924,30	1,00	1,00	924,30
					1,00	-707,22	1,00	1,00	-707,22
E0650	205R	Partida	U	RASANTEJAT POU EXISTENT					**0,00**
				Rasantejat del pou existent, incluint material i mà d'obra per tal d'adequar la tapa del pou a la rasant definitiva.					
E0667	206R	Partida	U.	ESCOMESA SANEJAMENT D200					**13,00**
				escomesa des del solar fins a la claveguera, amb canonada de sanejament de PEAD de d.200 exterior rce=4KN/m2 totalment col.locada sobre llit de sorra de 5cm i replè del mateix material fins 20 cm per sobre la part superior del tub, incluint la part proporcional de juntes elàstiques.					
					1,00	13,00	1,00	1,00	13,00
									0,00
									0,00
E0622	207R	Partida	Ml.	POU DE REGISTRE 3,40 M					**30,40**
				pou de registre circular de 3,40 m. de profunditat i d'1 m. de diàmetre interior,amb tapa superior circular de fosa d. 60 cm					
					1,00	6,00	1,00	3,40	20,40
					1,00	5,00	1,00	2,00	10,00
									0,00
E0632	208R	Partida	U	PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M					**6,00**
				Part suplementària de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. de profunditat, d'1 m. de diàmetre. (Per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.					
					1,00	6,00	1,00	1,00	6,00
									0,00
									0,00
E0428	209R	Partida	M3	FORMIGO HM-15 EN MASSA					**7,36**
				Formigó HM-15 col.locat.(preparatori de soleres , de replè sota fonaments,protecció canonades...)					
					6,00	1,30	1,30	0,15	1,52
					7,00	1,30	1,30	0,15	1,77
					13,00	12,50	0,50	0,05	4,06

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E0741 PEAD 1 210R		Partida	ML	CANONADA HDPE DIÀMETRE 315 mm					**268,00**
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de ridigesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa					
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	49,00	1,00	1,00	49,00
					1,00	41,00	1,00	1,00	41,00
					1,00	13,00	1,00	1,00	13,00
E0741 PEAD 1 211R		Partida	ML	CANONADA HDPE DIÀMETRE 400 mm					**0,00**
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de ridigesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total C002R					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C002D		**Capítol**		**DEPURADORA, BOMBEIG i HIDORCARBURS**					
	201D	Partida	Ml	CANONADA IMPULSIÓ DE PEAD					**0,00**
				Canonada amb tub a pressió de PEAD de 80 mm. DN, per a impulsió aigües residuals des del pou de bombeig, fins a la fossa sèptica, col·locada dins la rasa de la claveguera.					
	202D	Partida	Ml.	CANONADA HDPE DIÀMETRE 200 mm					**0,00**
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de ridigesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa					
									0,00
FOS. SEP.	203D	Partida	U.	FOSSA SÈPTICA - DECANTADOR / DIGESTOR					**0,00**
				Fossa sèptica - decantador / digestor, fabricat amb resines de poliester i fibres, de 30.000,00 litres de capacitat, similar al model FS 150 de Remosa.					
									0,00
	204D	Partida	U.	EQUIP BOMBES IMPULSORES					**0,00**
				Equip de 2 bombes impulsores superficials VC-80/145 per canonada de 80 mm. de 7,5 cv. a 1450 r.p.m. totalment muntada i en funcionament, incloent vàlvules i accessoris.					
ARQ. REG.	205D	Partida	U.	ARQUETES DE REGISTRE					**0,00**
				arqueta de planta 90x90 cm i 300 cm. de profunditat com a màxim, per a registre de la fossa sèptica, separador d'hidrocarcurs i bypass de sobreeixidor per control de l'excés d'aigües a la fossa, executada amb base de formigó, parets de maò ceràmic arrebossat i lliscat interiorment inclòs marc i tapa de fossa de 70x70 cm.					
									0,00
SEP. HIDROC.	206D	Partida	U.	SEPARADOR D'HIDROCARBURS					**0,00**
				Separador de hidrocarburs base, fabricat amb fabricat amb resines de poliester i fibres, de 4.000 l. de capacitat, similar al model SH 15C de Remosa					
									0,00
POU BOMB.	207D	Partida	M3.	FORMACIÓ POUS BOMBEIG I DECANTADOR					**0,00**
				Formació de pou decantador de gruixuts, pou de bombeig i pous conexió separador d'hidrocarburs, amb formigó HA-300 curat i vibrat, armat amb una quantía de 80 kg/m3. d'acer corrugat S-500, inclòs encofrat amb tauler fenòlic a dues cares, totalment acabat.					
RELIGA	208D	Partida	M2	REIXA PACT. "RELIGA"					**0,00**
				Mar i reixa practicable tipus "RELIGA" d'acer galvanitzat per protecció pous de bombeig i arquetes.					
REIXA	209D	Partida	M2	REIXA POU GRUIXUTS					**0,00**
				Reixa amb perfil d'acer galvanitzat i soldat, per a separació i control dels sòlids de l'aigua residual.					
									0,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
TANC. MET.	210D	Partida	Ml	TANCA METÀL·LICA DE SIMPLE TORCIÓ.					**0,00**
				Tanca perimetral depuradora i serveis, amb malla metàl·lica de simple torsió de 2 m. d'alçària, col·locada amb suport de tubs d'acer galvanitzat, incloent una porta a cada recinte de dos fulls practicables de mides totals 2.00 x 2,00 m. Tot muntat i acabat, inclòs fonamentació dels pals de suport.					
									0,00
									0,00
REIXA	211D	Partida	U.	QUADRE ELECTRIC MANIOBRA BOMBES					**0,00**
				Quadre elèctric metàlic homologat, per la maniobra de les bombes amb les proteccions necessàries pel seu funcionament, control horari i per sondes, d'acord amb el projecte.					
				Total C002D					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C003		**Capítol**		**AIGUA POTABLE I REG**					
E0204AA	301	Partida	M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT					**2,00**
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E032369B	302	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ					**2,00**
				Reposició amb paviment de formigó.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E0310	303	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**127,92**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
					1,00	30,00	0,40	0,60	7,20
					1,00	38,00	0,40	0,60	9,12
					1,00	54,00	0,40	0,60	12,96
					2,00	162,00	0,40	0,60	77,76
					1,00	12,00	0,40	0,60	2,88
					1,00	42,00	0,40	0,60	10,08
					1,00	33,00	0,40	0,60	7,92
E0317	304	Partida	M3	REPLÈ I PICONAT DE RASES					**95,94**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
					1,00	30,00	0,40	0,45	5,40
					1,00	38,00	0,40	0,45	6,84
					1,00	54,00	0,40	0,45	9,72
					2,00	162,00	0,40	0,45	58,32
					1,00	12,00	0,40	0,45	2,16
					1,00	42,00	0,40	0,45	7,56
					1,00	33,00	0,40	0,45	5,94
E0322	305	Partida	M3	SORRA COL·LOCADA					**31,98**
				sorra col·locada en assentament de canonades					
					1,00	30,00	0,40	0,15	1,80
					1,00	38,00	0,40	0,15	2,28
					1,00	54,00	0,40	0,15	3,24
					2,00	162,00	0,40	0,15	19,44
					1,00	12,00	0,40	0,15	0,72
					1,00	42,00	0,40	0,15	2,52
					1,00	33,00	0,40	0,15	1,98
E0327	306	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**31,98**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
					1,00	30,00	0,40	0,15	1,80
					1,00	38,00	0,40	0,15	2,28
					1,00	54,00	0,40	0,15	3,24
					2,00	162,00	0,40	0,15	19,44
					1,00	12,00	0,40	0,15	0,72
					1,00	42,00	0,40	0,15	2,52
					1,00	33,00	0,40	0,15	1,98
E0715A	307	Partida	ML	CANONADA PEAD 10 ATM. D.200					**0,00**
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 200 mm amb juntes electrosoldades ,col·locada incloent part proporcional de juntes,accessoris, colzats i peces especials					
									0,00
									0,00
									0,00
E0715B	308	Partida	ML	CANONADA PEAD 10 ATM D.110					**284,00**
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 110 mm amb juntes electrosoldades ,col·locada incloent part proporcional de juntes,accessoris, colzats i peces especials					
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
					1,00	38,00	1,00	1,00	38,00
					1,00	54,00	1,00	1,00	54,00
					1,00	162,00	1,00	1,00	162,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E0715	309	Partida	ML	CANONADA P.E.10 ATM D.63					**503,00**
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 63 mm amb juntes electrosoldades ,col·locada incloent part proporcional de juntes,accessoris, colzats i peces especials					
					1,00	38,00	1,00	1,00	38,00
					1,00	54,00	1,00	1,00	54,00
					2,00	162,00	1,00	1,00	324,00
					1,00	12,00	1,00	1,00	12,00
					1,00	42,00	1,00	1,00	42,00
					1,00	33,00	1,00	1,00	33,00
E0703	310	Partida	ML	CANONADA P.E. 10 ATM D.32					**0,00**
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 32 mm, amb juntes electrosoldades, col·locada incloent part proporcional de juntes,accessoris colzats i peces especials					
									0,00
									0,00
									0,00
E0799	311	Partida	U	ESCOMESA AIGUA					**25,00**
				escomesa d' 1 1/4" connectada a la xarxa de distribució totalment instal.lada incluint petit material, peces especials, ... (si existeix comptador es connecta, sino s'acaba amb un tap cec roscat i una petita arqueta de protecció a l'interior de la parcel·la).					
					1,00	25,00	1,00	1,00	25,00
									0,00
									0,00
E1001	312	Partida	U	ARQUETA PER CLAU TELESCÒPICA					**0,00**
				Arqueta per clau telescòpica. Inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoïdal, tub de PVC Ø 160 mm, formigó de protecció. Totalment acabat i enrasat a la vorera.					
									0,00
									0,00
									0,00
E1227AAR	313	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET.T. ELAS. 60					**2,00**
				Vàlvula de comporta amb platina, de diàmetre 60 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col·locada i provada.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E122AAB	314	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 30					**0,00**
				Vàlvula de comporta amb platina, de diàmetre 30 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades, col·locada i provada.					
									0,00
									0,00
									0,00
E122CC	315	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 200					**0,00**
				Vàlvula de comporta amb platina, de diàmetre 200 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades, col·locada i provada.					
									0,00
									0,00
									0,00
E122DD	316	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 100					**1,00**
				Vàlvula de comporta amb platina, de diàmetre 100 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades, col·locada i provada.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E0885BEL40	317	Partida	U	BOCA DE REG 40					**1,00**
				Boca de reg amb ràcord per a mànega DN40, amb ràcord tipus Barcelona UNE 23400 , tapa de metall pintat blau (RAL 5015), tipus Belgicast o similar. Totalment instal·lada i connectada a la canonada.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E08141	318	Partida	U	HIDRANT INCENDIS H-100					**2,00**
				hidrant d'incendis H-100 col·locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de metall pintat vermell (RAL 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus Belgicast o similar. Inclou senyal de situació d'hidrant. Totalment instal·lat i connectat.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E1092	319	Partida	U	CONNEXIÓ XARXA EXISTENT					**2,00**
				connexió de la canonada projectada a la canonada existent. A justificar.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E0439SP300	320	Partida	ML	PROTECCIÓ SOTA VIAL CANONADES AIGUA					**24,00**
				Protecció de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm de diàmetre voltat de formigó H-150.					
					2,00	12,00	1,00	1,00	24,00
									0,00
									0,00
E039MO	321	Partida	U	ARQUETA DE REG AMB PROGRAMADOR I COMPTADOR					**0,00**
				Arqueta per a reg gota a gota. Inclou la connexió a la xarxa, clau de comporta amb arqueta telescòpica, la col·locació d'un comptador de la companyia amb les claus de pas reglamentàries, un programador i la connexió a la xarxa de tubs de reg. Totalment instal·lat, provat i connexionat.					
									0,00
									0,00
									0,00
				Total C003					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C004		**Capítol**		**ELECTRIFICACIÓ**					
E0204AA	401	Partida	M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT					**2,00**
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E032369B	402	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ					**2,00**
				Reposició amb paviment de formigó.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E0310	403	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**229,32**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
					1,00	20,00	0,40	0,90	7,20
					1,00	33,00	0,40	0,90	11,88
					1,00	43,00	0,40	0,90	15,48
					1,00	163,00	0,40	0,90	58,68
					1,00	80,00	0,40	0,90	28,80
					1,00	165,00	0,40	0,90	59,40
					1,00	53,00	0,40	0,90	19,08
					1,00	50,00	0,40	0,90	18,00
					1,00	30,00	0,40	0,90	10,80
E0317	404	Partida	M3	REPLÈ I PICONAT DE RASES					**178,36**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
					1,00	20,00	0,40	0,70	5,60
					1,00	33,00	0,40	0,70	9,24
					1,00	43,00	0,40	0,70	12,04
					1,00	163,00	0,40	0,70	45,64
					1,00	80,00	0,40	0,70	22,40
					1,00	165,00	0,40	0,70	46,20
					1,00	53,00	0,40	0,70	14,84
					1,00	50,00	0,40	0,70	14,00
					1,00	30,00	0,40	0,70	8,40
E0327	405	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**50,96**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
					1,00	20,00	0,40	0,20	1,60
					1,00	33,00	0,40	0,20	2,64
					1,00	43,00	0,40	0,20	3,44
					1,00	163,00	0,40	0,20	13,04
					1,00	80,00	0,40	0,20	6,40
					1,00	165,00	0,40	0,20	13,20
					1,00	53,00	0,40	0,20	4,24
					1,00	50,00	0,40	0,20	4,00
					1,00	30,00	0,40	0,20	2,40
RASABT4C	406	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 4 CIRCUITS					**0,00**
				tub PE D160 doble capa col·locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .					
									0,00
									0,00
									0,00
RASABT2C	407	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS					**637,00**
				tub PE D160 doble capa col·locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .					
					1,00	20,00	1,00	1,00	20,00
					1,00	33,00	1,00	1,00	33,00
					1,00	43,00	1,00	1,00	43,00
					1,00	163,00	1,00	1,00	163,00
					1,00	80,00	1,00	1,00	80,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	53,00	1,00	1,00	53,00
					1,00	50,00	1,00	1,00	50,00
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
RASABT6C	408	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 6 CIRCUITS					**0,00**
				tub PE D160 doble capa col·locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .					
									0,00
									0,00
									0,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
ERGH1125	409	Partida	ML	PROTECCIÓ LÍNIA ELÈCTRICA					**637,00**
				Protecció de la línia elèctrica amb placa de polietilè, seguint normes companyia.					
					1,00	20,00	1,00	1,00	20,00
					1,00	33,00	1,00	1,00	33,00
					1,00	43,00	1,00	1,00	43,00
					1,00	163,00	1,00	1,00	163,00
					1,00	80,00	1,00	1,00	80,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	53,00	1,00	1,00	53,00
					1,00	50,00	1,00	1,00	50,00
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
BASSOLSCGP	410	Partida	U	CAIXA C.G.P. LSBT					**25,00**
				Subministra i col·locació de la caixa de LSBT TIPUS DC3.9 , CGP o en un nínxol, seguint la normativa de la companyia. Inclou la caixa CGP amb tot l'aparellatge,					
					1,00	25,00	1,00	1,00	25,00
									0,00
									0,00
E0364ADO	411	Partida	U	ARMARI PREF PORTA METÀL·LICA					**25,00**
				Armari per urbanització , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb porta metal.lica per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixació i altres elements constructius d'acord amb la companyia subministradora. El nínxol en cas de no haver-hi tanca, i tota la ma d'obra i els elements necessaris per tal de reposar totalment els desperfectes ocasionats a la façana en el cas que n'hi hagi. Totalment col·locada i acabada. AQUESTA PARTIDA ES JUSTIFICARÀ AMB LES REALMENT INSTAL.LADES.					
					1,00	25,00	1,00	1,00	25,00
									0,00
									0,00
CATESBT	412	Partida	PA	CALES LOCALITZACIÓ SERVEIS					**1,00**
				Cales de localització de serveis existents. Inclou obertura i reposició a l'estat anterior, en cas de ser necessari. A justificar les cales a realitzar.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E03621	413	Partida	U	OBRES ELÈCTRIQUES FECSA ENDESA					**1,00**
				Obres elèctriques incloses en els pressupostos núm. 376461 RC i 376595-RC de la Cia. Fecsa Endesa, segons valoració.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
				Total C004					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C0041		**Capítol**		**ELECTRIFICACIÓ MT**					
E0204AA	4101	Partida	M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT					**0,00**
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
									0,00
									0,00
									0,00
E032369B	4102	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ					**0,00**
				Reposició amb paviment de formigó.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0310	4103	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**0,00**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0317	4104	Partida	M3	REPLÈ I PICONAT DE RASES					**0,00**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0327	4105	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**0,00**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
									0,00
									0,00
									0,00
RASABT4C	4106	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 4 CIRCUITS					**0,00**
				tub PE D160 doble capa col·locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .					
									0,00
									0,00
									0,00
RASABT2C	4107	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS					**0,00**
				tub PE D160 doble capa col·locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .					
									0,00
									0,00
									0,00
ERGH1125	4108	Partida	ML	PROTECCIÓ LÍNIA ELÈCTRICA					**0,00**
				Protecció de la línia elèctrica amb placa de polietilè, seguint normes companyia.					
									0,00
									0,00
									0,00
CATESBT	4109	Partida	PA	CALES LOCALITZACIÓ SERVEIS					**1,00**
				Cales de localització de serveis existents. Inclou obertura i reposició a l'estat anterior, en cas de ser necessari. A justificar les cales a realitzar.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E03621MT	4110	Partida	U	OBRES ELÈCTRIQUES ENDESA DISTRIBUCIÓ					**1,00**
				Obres elèctriques incloses a l'estudi / pressupost ENVLA de la Cia. Endesa Distribució, segons valoració.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
				Total C0041					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C005		**Capítol**		**ENLLUMENAT**					
E0204AA	501	Partida	M2	DEMOLICIÓ PAVIMENT					**2,00**
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E032369B	502	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT FORMIGÓ					**2,00**
				Reposició amb paviment de formigó.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E0310	503	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**76,44**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
					1,00	20,00	0,30	0,40	2,40
					1,00	33,00	0,30	0,40	3,96
					1,00	43,00	0,30	0,40	5,16
					1,00	163,00	0,30	0,40	19,56
					1,00	80,00	0,30	0,40	9,60
					1,00	165,00	0,30	0,40	19,80
					1,00	53,00	0,30	0,40	6,36
					1,00	50,00	0,30	0,40	6,00
					1,00	30,00	0,30	0,40	3,60
E0317	504	Partida	M3	REPLÈ I PICONAT DE RASES					**47,78**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
					1,00	20,00	0,30	0,25	1,50
					1,00	33,00	0,30	0,25	2,48
					1,00	43,00	0,30	0,25	3,23
					1,00	163,00	0,30	0,25	12,23
					1,00	80,00	0,30	0,25	6,00
					1,00	165,00	0,30	0,25	12,38
					1,00	53,00	0,30	0,25	3,98
					1,00	50,00	0,30	0,25	3,75
					1,00	30,00	0,30	0,25	2,25
E0322	505	Partida	M3	SORRA COL·LOCADA					**28,67**
				sorra col·locada en assentament de canonades					
					1,00	20,00	0,30	0,15	0,90
					1,00	33,00	0,30	0,15	1,49
					1,00	43,00	0,30	0,15	1,94
					1,00	163,00	0,30	0,15	7,34
					1,00	80,00	0,30	0,15	3,60
					1,00	165,00	0,30	0,15	7,43
					1,00	53,00	0,30	0,15	2,39
					1,00	50,00	0,30	0,15	2,25
					1,00	30,00	0,30	0,15	1,35
E0327	506	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**28,67**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
					1,00	20,00	0,30	0,15	0,90
					1,00	33,00	0,30	0,15	1,49
					1,00	43,00	0,30	0,15	1,94
					1,00	163,00	0,30	0,15	7,34
					1,00	80,00	0,30	0,15	3,60
					1,00	165,00	0,30	0,15	7,43
					1,00	53,00	0,30	0,15	2,39
					1,00	50,00	0,30	0,15	2,25
					1,00	30,00	0,30	0,15	1,35
E0901	507	Partida	ML	CORRUGAT D.63					**1.274,00**
				tub de PVC corrugat col·locat a l'interior de les rases pel pas de les línies elèctriques					
					2,00	20,00	1,00	1,00	40,00
					2,00	33,00	1,00	1,00	66,00
					2,00	43,00	1,00	1,00	86,00
					2,00	163,00	1,00	1,00	326,00
					2,00	80,00	1,00	1,00	160,00
					2,00	165,00	1,00	1,00	330,00
					2,00	53,00	1,00	1,00	106,00
					2,00	50,00	1,00	1,00	100,00
					2,00	30,00	1,00	1,00	60,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E0919	508	Partida	ML	CABLE DE 4x10 mm2, Cu 0.6/1Kv					**637,00**
				cable de 4 x 10 mm2, de Cu, aïllament PVC 0,6/1 KV, col·locat.					
					1,00	20,00	1,00	1,00	20,00
					1,00	33,00	1,00	1,00	33,00
					1,00	43,00	1,00	1,00	43,00
					1,00	163,00	1,00	1,00	163,00
					1,00	80,00	1,00	1,00	80,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	53,00	1,00	1,00	53,00
					1,00	50,00	1,00	1,00	50,00
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
E0928	509	Partida	ML	CABLE DE COURE 35 mm2					**637,00**
				cable de coure nu de 35 mm2 de secció col·locat dins la rasa					
					1,00	20,00	1,00	1,00	20,00
					1,00	33,00	1,00	1,00	33,00
					1,00	43,00	1,00	1,00	43,00
					1,00	163,00	1,00	1,00	163,00
					1,00	80,00	1,00	1,00	80,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	53,00	1,00	1,00	53,00
					1,00	50,00	1,00	1,00	50,00
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
1179-3	510	Partida	ML	TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL					**0,00**
				tub PE D90 doble capa col·locat formigonat en passos de carrer, col·locat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia corresponent al pas de carrer a realitzar més un tub de reserva.					
									0,00
									0,00
									0,00
E0948	511	Partida	U	POSTA A TERRA					**10,00**
				posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexió de fosa,connectada al quadre amb cable de coure de 35 mm2 de secció. Totalment instal·lada i provada.					
					1,00	10,00	1,00	1,00	10,00
									0,00
									0,00
E0967	512	Partida	U	FONAMENTACIÓ 0.60 X0.60 X0.70					**19,00**
				fonamentació de 0,60 x0,60 x0.70 amb formigó HM-15 acabada incloent col·locació de la placa de base i els perns					
					1,00	19,00	1,00	1,00	19,00
									0,00
									0,00
E1004	513	Partida	U	ARQUETA 60X60X100					**0,00**
				arqueta de 60 x 60 x 100 feta a obra amb rajol ceràmic ,arremolinada interiorment,amb tapa i marc de fosa, totalment acabada.					
									0,00
									0,00
									0,00
E154HHBN	514	Partida	U	ARQUETA REGISTRE 40X40					**4,00**
				arqueta de registre tipus pou de 40 X40					
					1,00	4,00	1,00	1,00	4,00
									0,00
									0,00
EF05002	515	Partida	U	LEGALITZACIÓ					**1,00**
				Per a la legalització de l'ampliació de l'enllumenat. Inclou la petició i tramitació d'augment de potència elèctrica amb la companyia FECSA ENDESA.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E100COL	516	Partida	U	COLUMNA 6 M.					**19,00**
				Columna troncocònica d'acer galvanitzat en calent de 6 m d'alçada amb reforç a la part inferior i Ø superior 60 mm. Inclou transport i muntatge, perns d'ancoratge. Totalment instal·lada					
					1,00	19,00	1,00	1,00	19,00
									0,00
									0,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
1179-6	517	Partida	U	LLUMINÀRIA 38w LED					**19,00**
				Lluminària marca CREE Ref XSPR de 28w 4000k o similar Led. Lluminària de fossa d'alumini i tancament amb vidre pla trempat, inclou equip d'encesa, làmpada, caixa de proteccions. Totalment instal·lada i connectada.					
					1,00	19,00	1,00	1,00	19,00
									0,00
									0,00
ERGGJU1	518	Partida	ML	SENYALITZACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA					**100,00**
				Cinta senyalitzadora de plàstic de línia elèctrica d'enllumenat					
					1,00	20,00	1,00	1,00	20,00
					1,00	33,00	1,00	1,00	
					1,00	43,00	1,00	1,00	
					1,00	163,00	1,00	1,00	
					1,00	80,00	1,00	1,00	
					1,00	165,00	1,00	1,00	
					1,00	53,00	1,00	1,00	
					1,00	50,00	1,00	1,00	50,00
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
ERETI	519	Partida	U	RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT					**0,00**
				Retirada de l'enllumenat existent i transport al magatzem de la brigada. En el cas que no es pugui utilitzar, transport a abocador autoritzat.					
									0,00
									0,00
									0,00
E036DES	520	Partida	U	OBRES DE CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ ENLLUMENAT					**1,00**
				Obres de connexió i desconnexió de l'enllumenat existent que es manté a la xarxa projectada. Inclou adaptació del quadre de comandament amb el tèrmic i diferencial indicat a l'esquema A justificar.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
				Total C005					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C006		**Capítol**		**TELEFONIA**					
E0204AA	601	Partida	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT					**2,00**
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E032369B	602	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT FORMIGÓ					**2,00**
				Reposició amb paviment de formigó.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E0310	603	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**76,44**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
					1,00	20,00	0,30	0,40	2,40
					1,00	33,00	0,30	0,40	3,96
					1,00	43,00	0,30	0,40	5,16
					1,00	163,00	0,30	0,40	19,56
					1,00	80,00	0,30	0,40	9,60
					1,00	165,00	0,30	0,40	19,80
					1,00	53,00	0,30	0,40	6,36
					1,00	50,00	0,30	0,40	6,00
					1,00	30,00	0,30	0,40	3,60
E0317	604	Partida	M3	REPLÈ I PICONAT DE RASES					**47,78**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
					1,00	20,00	0,30	0,25	1,50
					1,00	33,00	0,30	0,25	2,48
					1,00	43,00	0,30	0,25	3,23
					1,00	163,00	0,30	0,25	12,23
					1,00	80,00	0,30	0,25	6,00
					1,00	165,00	0,30	0,25	12,38
					1,00	53,00	0,30	0,25	3,98
					1,00	50,00	0,30	0,25	3,75
					1,00	30,00	0,30	0,25	2,25
E0327	605	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**28,67**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
					1,00	20,00	0,30	0,15	0,90
					1,00	33,00	0,30	0,15	1,49
					1,00	43,00	0,30	0,15	1,94
					1,00	163,00	0,30	0,15	7,34
					1,00	80,00	0,30	0,15	3,60
					1,00	165,00	0,30	0,15	7,43
					1,00	53,00	0,30	0,15	2,39
					1,00	50,00	0,30	0,15	2,25
					1,00	30,00	0,30	0,15	1,35
E1352	606	Partida	U	ARQUETA TELÈFON TIPUS H					**0,00**
				Arqueta de telèfon tipus H, segons plànol de detall, inclòs tapa normalitzada.					
									0,00
									0,00
									0,00
E1353	607	Partida	U	ARQUETA TELÈFON TIPUS M					**14,00**
				Arqueta de telèfon tipus M, segons detall plànol, inclòs tapa normalitzada.					
					1,00	14,00	1,00	1,00	14,00
									0,00
									0,00
E1348	608	Partida	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 110					**637,00**
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)					
					1,00	20,00	1,00	1,00	20,00
					1,00	33,00	1,00	1,00	33,00
					1,00	43,00	1,00	1,00	43,00
					1,00	163,00	1,00	1,00	163,00
					1,00	80,00	1,00	1,00	80,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	53,00	1,00	1,00	53,00
					1,00	50,00	1,00	1,00	50,00
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E1360	609	Partida	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63					**0,00**
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de D. 63 formigonats amb formigó H-100 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)					
									0,00
									0,00
									0,00
E1360B	610	Partida	ML	PRISMA DE 4 CONDUCTES D. 110					**0,00**
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 4 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10.					
									0,00
									0,00
									0,00
E1346	611	Partida	ML	PRISMA DE 6 CONDUCTES D. 110					**0,00**
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 6 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)					
									0,00
									0,00
									0,00
E1360BV	612	Partida	ML	PRISMA DE 4 CONDUCTES D.110 + TRITUB					**0,00**
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 4 conductes de D. 110 formigonats i tritub, amb formigó H-100.					
									0,00
									0,00
									0,00
E13030	613	Partida	U	REGISTRE 28X59X92 TEL.+PEDESTAL					**0,00**
				Subministre i instal.lació de de registre amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construit in situ amb formigó HM-15 amb plantilla segons detall de plànols, inclou excavació, encofrat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars de 17,6x49,6x4,0 cm i cargols soldats segons detall de plànols. Totalment cabat i muntat.					
									0,00
									0,00
									0,00
				Total C006					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C007		**Capítol**		**GAS**					
E0310	701	Partida	M3	EXCAVACIÓ DE RASES Q.T.T.					**160,96**
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.					
					1,00	38,00	0,40	0,80	12,16
					1,00	54,00	0,40	0,80	17,28
					2,00	162,00	0,40	0,80	103,68
					1,00	12,00	0,40	0,80	3,84
					1,00	42,00	0,40	0,80	13,44
					1,00	33,00	0,40	0,80	10,56
E0317	702	Partida	M3	REPLÈ I PICONAT DE RASES					**100,60**
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.					
					1,00	38,00	0,40	0,50	7,60
					1,00	54,00	0,40	0,50	10,80
					2,00	162,00	0,40	0,50	64,80
					1,00	12,00	0,40	0,50	2,40
					1,00	42,00	0,40	0,50	8,40
					1,00	33,00	0,40	0,50	6,60
E0322	703	Partida	M3	SORRA COL·LOCADA					**60,36**
				sorra col·locada en assentament de canonades					
					1,00	38,00	0,40	0,30	4,56
					1,00	54,00	0,40	0,30	6,48
					2,00	162,00	0,40	0,30	38,88
					1,00	12,00	0,40	0,30	1,44
					1,00	42,00	0,40	0,30	5,04
					1,00	33,00	0,40	0,30	3,96
E0327	704	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR					**60,36**
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.					
					1,00	38,00	0,40	0,30	4,56
					1,00	54,00	0,40	0,30	6,48
					2,00	162,00	0,40	0,30	38,88
					1,00	12,00	0,40	0,30	1,44
					1,00	42,00	0,40	0,30	5,04
					1,00	33,00	0,40	0,30	3,96
E0439SP300	705	Partida	ML	PROTECCIÓ SOTA VIAL CANONADES AIGUA					**24,00**
				Protecció de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm de diàmetre voltat de formigó H-150.					
					2,00	12,00	1,00	1,00	24,00
									0,00
									0,00
ERGGJU1B	706	Partida	ML	SENYALITZACIÓ LÍNIA GAS					**503,00**
				Cinta senyalitzadora de plàstic de línia gas					
					1,00	38,00	1,00	1,00	38,00
					1,00	54,00	1,00	1,00	54,00
					2,00	162,00	1,00	1,00	324,00
					1,00	12,00	1,00	1,00	12,00
					1,00	42,00	1,00	1,00	42,00
				Total ERGGJU1B	1,00	33,00	1,00	1,00	33,00
E09687M	707	Partida	PA	AJUT COL·LOCACIÓ GAS					**1,00**
				Ajut en la col·locació de la xarxa de gas que realitzarà la Cia. corresponent.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
				Total C007					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C008		**Capítol**		**PAVIMENTACIÓ**					
E0337	801	Partida	M3	SUBBASE GRANULAR S-3					**1.161,90**
				estesa i piconada, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3					
					1,00	28,00	13,50	0,30	113,40
					1,00	36,00	12,00	0,30	129,60
					1,00	49,00	12,00	0,30	176,40
					1,00	162,00	12,00	0,30	583,20
					1,00	531,00	1,00	0,30	159,30
E0336	802	Partida	M3	BASE GRANULAR Z-3					**774,60**
				Estesa i piconada amb material tot-u compactat ,col·locat per a la formació de la base del paviment ,tipus Z-3, amb una compactació del 98% del PM.					
					1,00	28,00	13,50	0,20	75,60
					1,00	36,00	12,00	0,20	86,40
					1,00	49,00	12,00	0,20	117,60
					1,00	162,00	12,00	0,20	388,80
					1,00	531,00	1,00	0,20	106,20
E1136	803	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA D-12					**227,70**
				mescla bituminosa en calent tipus D-12 àrid granític, col·locada i compactada en una capa de 4 cm (2,40t/m3)					
					1,00	28,00	13,10	0,10	35,21
					1,00	36,00	5,60	0,10	19,35
					1,00	49,00	5,60	0,10	26,34
					1,00	162,00	5,60	0,10	87,09
					1,00	416,00	1,00	0,10	39,94
					7,00	10,00	2,00	0,10	14,00
					2,00	15,00	2,00	0,10	5,76
E1136XA	804	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA G-20					**340,70**
				mescla bituminosa en calent tipus G-20 col·locada i compactada en una capa de 6 cm (2,40t/m3)					
					1,00	28,00	13,10	0,14	52,82
					1,00	36,00	5,60	0,14	29,03
					1,00	49,00	5,60	0,14	39,51
					1,00	162,00	5,60	0,14	130,64
					1,00	416,00	1,00	0,14	59,90
					7,00	10,00	2,00	0,14	20,16
					2,00	15,00	2,00	0,14	8,64
E116322	805	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA D-8					**0,00**
				mescla bituminosa en calent tipus D-8, àrid granític col·locada i compactada en una capa de 4 cm (2,40t/m3)					
									0,00
									0,00
									0,00
E03232G	806	Partida	U	GUAL MESCLA BITUMINOSA					**0,00**
				Formació de gual amb mescla bituminosa D-12, segons detall plànols.					
									0,00
									0,00
									0,00
E03299	807	Partida	M2	PINTURA AMB RESINES					**0,00**
				Pintat del carril bici amb pintura amb resines similar a l'existent, de color bordeus.					
									0,00
									0,00
									0,00
E1141	808	Partida	M2	REG D'EMPRIMACIÓ ECR-1					**2.366,00**
				reg d'emprimació ECR-1 i dosificació 1'5 kg/m2					
					1,00	28,00	13,10	1,00	366,80
					1,00	36,00	5,60	1,00	201,60
					1,00	49,00	5,60	1,00	274,40
					1,00	162,00	5,60	1,00	907,20
					1,00	416,00	1,00	1,00	416,00
					7,00	10,00	2,00	1,00	140,00
				Total E1141	2,00	15,00	2,00	1,00	60,00
E1142	809	Partida	M2	REG D'ADHERÈNCIA					**2.366,00**
				reg d'adherència,dosificació 1 kg/m2					
					1,00	28,00	13,10	1,00	366,80
					1,00	36,00	5,60	1,00	201,60
					1,00	49,00	5,60	1,00	274,40
					1,00	162,00	5,60	1,00	907,20
					1,00	416,00	1,00	1,00	416,00
					7,00	10,00	2,00	1,00	140,00
					2,00	15,00	2,00	1,00	60,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E11101-10	810	Partida	M2	BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM					**1.406,50**
				Base de formigó HM-20 de 10 cm. anivellada per la col·locació posterior de paviments.					
					1,00	34,00	4,00	1,00	136,00
					1,00	47,00	4,00	1,00	188,00
					1,00	163,00	4,00	1,00	652,00
					1,00	165,00	2,00	1,00	330,00
					1,00	52,00	2,00	1,00	104,00
					1,00	48,00	2,00	1,00	96,00
					1,00	67,00	1,50	1,00	100,50
					-7,00	10,00	2,00	1,00	-140,00
					-2,00	15,00	2,00	1,00	-60,00
E1101T2	811	Partida	ML	VORADA PREF. DE FORMIGÓ TIPUS T2					**724,00**
				vorada prefabricada de formigó TIPUS T2 de coronació,col·locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment pòrtland					
					1,00	4,00	1,00	1,00	4,00
					1,00	34,00	1,00	1,00	34,00
					1,00	47,00	1,00	1,00	47,00
					1,00	163,00	1,00	1,00	163,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	52,00	1,00	1,00	52,00
					1,00	48,00	1,00	1,00	48,00
					1,00	175,00	1,00	1,00	175,00
					18,00	2,00	1,00	1,00	36,00
									0,00
E1101V2	812	Partida	M2	PAVIMENT TÀCTIL DE BOTONS 20X20X4					**48,00**
				Paviment de lloses de formigó de 20x20x4 cm. ,col·locades a truc de maceta amb morter. Acabat superficial antilliscant, amb gravat amb daus de 20 ó 25 mm de costat i de 5 mm de profunditat.					
				pas peatons	3,00	2,00	4,00	2,00	48,00
									0,00
									0,00
PAVESPTAC	813	Partida	M2	PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL 20X20X4					**1.606,50**
				Paviment de lloses de formigó de 20x20x4 cm. ,col·locades a truc de maceta amb morter.					
					1,00	34,00	4,00	1,00	136,00
					1,00	47,00	4,00	1,00	188,00
					1,00	163,00	4,00	1,00	652,00
					1,00	165,00	2,00	1,00	330,00
					1,00	52,00	2,00	1,00	104,00
					1,00	48,00	2,00	1,00	96,00
					1,00	67,00	1,50	1,00	100,50
E1149GRIS	814	Partida	M2	PAVIMENT LLAMBORDES 20X10X6 GRIS					**0,00**
				paviment de llambordes gris de formigó de 20x10x6 cm. ,col·locades a truc de maceta amb morter.					
									0,00
									0,00
									0,00
E1101-B	815	Partida	ML	VORADA RECTA REMUNTABLE GUAL GARATGE					**0,00**
				vorada llisa prefabricada de formigó de 60x40x10 cm, per a formació part central del gual, col·locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment pòrtland					
									0,00
									0,00
									0,00
E1101-C	816	Partida	U	PEÇA GUAL CANTONADA					**0,00**
				Peça cantonada per a gual de 60x40x27 cm. per a vehicles, esquerra o dreta, col·locada sobre llit de formigó.					
									0,00
									0,00
									0,00
E11231	817	Partida	ML	ENCINTAT PEÇA BUIXARDADA 40x20x4					**0,00**
				subministra i col·locació de peces buixardades tipus llosa romana de 40x20x4 de color gris, en formació de faixes de 20cm d'amplada per encintats de paviments. Col·locada sobre base de formigó.					
									0,00
									0,00
									0,00

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
E11231A	818	Partida	ML	ENCINTAT PEÇA BUIXARDADA 40x15x4					**0,00**
				subministre i col.locació de peces abuixardades tipu llosa romana de 40x15x4 de color gris, en formacióde faixes de 15 cm d'amplada per encintats de paviments. Inclous si s'escau el tall d'una peça, per tal d'assolir l'amplada projectada. Col.locada sobre base de formigó.					
									0,00
									0,00
									0,00
E1115BL	819	Partida	ML	RIGOLA DE FORMIGÓ BLANCA 30X30X8					**724,00**
				rigola blanca de 30x30x8 cm sobre base de formigó HM 15.					
					1,00	4,00	1,00	1,00	4,00
					1,00	34,00	1,00	1,00	34,00
					1,00	47,00	1,00	1,00	47,00
					1,00	163,00	1,00	1,00	163,00
					1,00	165,00	1,00	1,00	165,00
					1,00	52,00	1,00	1,00	52,00
					1,00	48,00	1,00	1,00	48,00
					1,00	175,00	1,00	1,00	175,00
					18,00	2,00	1,00	1,00	36,00
E1146	820	Partida	U	ESCOCELL 80 X 80					**16,00**
				Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada prefabricada, amb galze per a la col·locació del marc, rejuntades amb morter M-80 a, sobre llit de formigó H-150. Inclou reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i Ø 300 mm interior, gruix de 40 mm, col·locada enrasada amb el paviment.					
					1,00	16,00	1,00	1,00	16,00
									0,00
									0,00
E1157	821	Partida	M2	REPOSICIÓ DE PAV. AGLOMERAT AS					**0,00**
				Reposició de paviment d'aglomerat asfàltic de la carretera, inclou 8 cm G-20, 4 cm D-12 i els corresponents regs d'imprimació i adherència amb una dotació d'1,5 kg/m2. Segons plànols de detall.					
									0,00
									0,00
									0,00
				Total C008					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C009		**Capítol**		**ENJARDINAMENT**					
EG2022	901	Partida	U	PLANTACIÓ DE TIPUANA TIPUS					**30,00**
				subministre i plantació d'arbre tipu Tipuana, melia, koelrenteria, fraccinus, acer,... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 18-20 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4 m i copa de 0.60 m. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.					
					1,00	30,00	1,00	1,00	30,00
									0,00
									0,00
				Total C009					
C010		**Capítol**		**SENYALITZACIÓ**					
EG0803	1001	Partida	U	SENYAL DE TRÀNSIT DIVERS					**6,00**
				Subministre i col·locació de les diverses senyals de circulació: R-2, R-1, R-101, R302, R303, R307, S-13, S-30, S-31. Fixades a pal de 3 m de longitud. Inclouen la formació de sabata de 0.40 x 0.40 x 0.75 m3 de formigó HM-20. Segons detall plànols de senyalització.					
									0,00
									0,00
					1,00	6,00	1,00	1,00	6,00
EG0902	1002	Partida	ML	RATLLA PAS DE ZEBRA					**63,00**
				Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 40 cm, amb pintura acrílica especial i microsferes de vidre, amb màquina autopropulsada.					
					3,00	7,00	3,00	1,00	63,00
									0,00
									0,00
EJ0802	1003	Partida	U	SENYAL NOM CARRER					**2,00**
				Senyal amb indicació del nom de carrer segons disseny existent al municipi d'Artesa de Segre . Fixat a pal d'acer galvanitzat, de 3 m de longitud. Inclou la formació de sabata de 0.40 x 0.40 x 0.75 m3 de formigó HM-20.					
					1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
									0,00
									0,00
E0369SENY	1004	Partida	PA	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL					**1,00**
				Senyalització horitzontal, de línia continua i discontinua, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP, cediu el pas, carril bici...,amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb màquina autopropulsada. A justificar segons quadres de preus					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E02301SENY	1005	Partida	PA	SENYALITZACIÓ VERTICAL					**0,00**
				Senyalització vertical orientativa i indicativa de la circulació, a partir de la col·locació de senyals de circulació normalitzades tipus S-320 i cartells d'1,5x2,0 m fixats als pals correponents. Inclou la formació de sabates. A justificar segons quadre de preus.					
									0,00
									0,00
									0,00
				Total C010					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C011		**Capítol**		**MOBILIARI URBÀ**					
E039PAP	1101	Partida	U	PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE					**3,00**
				Subministra i col·locació de paperera trabucable d'acer inoxidable de Benito model PA 6001 o similar.					
					1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
									0,00
									0,00
BARA-2	1102	Partida	ML	BARRERA MIXTA ACER FUSTA					**0,00**
				Subministre i col·locació de barrera mixta d'acer fusta per a nivell de contenció N2, de fusta impregnada a base de suports metàl·lics galvanitzats, disposats cada 2 o 4 m, recoberts amb una funda de fusta, travessers a base de perfil metàl·lic galvanitzat, recobert amb mig rotlle de fusta de 210x110 mm. Inclòs part proporcional de clavat de suports, muntatge, elements de fixació galvanitzats i joc de cargols M16. Inclòs part proporcional dels trams d'inici i final de la biona.					
									0,00
									0,00
									0,00
BARA	1103	Partida	ML	BARANA DE FUSTA TRACTADA					**0,00**
				Barana de fusta tractada col·locada amb suports de ferro galvanitzat.					
									0,00
									0,00
									0,00
BANC	1104	Partida	U	BANC DE 2M. DE FUSTA TRACTADA					**3,00**
				Banc de 2 m. d'estructura metàl·lica i travessers de fusta tractada					
					1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
									0,00
									0,00
				Total C011					

Amidaments

Codi	Nº	CL	Ut	Resum	ut	x	y	z	
C012		**Capítol**		**OBRES ACCESSÒRIES**					
RGGFS778	1201	Partida	U	RECALÇAT DE MURS I PARETS					**0,00**
				Recalçat de murs, façanes i parets de tanca, seguint acabat existent. Inclou repicat fonament, arrenjament façana, subministre materials, ... en tots els materials i la mà d'obra necessàris per tal d'adequar les parets de la rasant definitiva. A justificar.					
									0,00
									0,00
									0,00
E00074	1202	Partida	PA	OBRES NO COMPRESES					**1,00**
				per a obres no compreses i imprevistes. A justificar segons quadre de preus.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E15011	1203	Partida	PA	REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS					**0,00**
				Per a serveis afectats durant l'execució de les obres, a justificar segons quadres de preus.					
									0,00
									0,00
									0,00
E15011B	1204	Partida	PA	MANTENIMENT SERVEIS					**1,00**
				PA per el manteniment dels serveis durant l'execució de les obres. A justificar.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E55555	1205	Partida	U	SEGURETAT I SALUT					**1,00**
				Segons projecte de seguretat i salut adjunt.					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
E55555	1206	Partida	PA	OBRES ACCESSIBILITAT I CONNEXIÓ C-14					**1,00**
				Obres d'accessibilitat i connexió del SUD-8 amb la C-14					
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
									0,00
									0,00
				Total C012					
	TOTAL			**Total PROJECTE_03**					

2.- Justificació de Preus.

Pressupost

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C001		**Capítol**		**ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES**	**1**	**256.850,57**	**256.850,57**
E0204AA	101	Partida	M2	DEMOLICIO PAV. FOR.	75,00	7,51	563,25
				demolició de paviment i tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,150	15,08	2,26
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,006	32,75	0,20
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	75,00	**7,51**	**563,25**
E0204AAA	102	Partida	ML	DEMOLICIO VORADA EXISTENT.	12,00	2,78	33,36
				demolició de vorada existent de carrers , inclús càrrega i transport a abocador.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,095	15,89	1,51
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,060	15,08	0,90
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,003	32,75	0,10
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,026	6,00	0,16
				Total E0204AAA	12,00	**2,78**	**33,36**
EO012JN5	103	Partida	PA	ENDERROCS	1,00	600,00	600,00
				Enderroc i retirada a abocador autoritzat de diversos materials existents en via pública. A justificar segons quadre de preus.			
E0319	104	Partida	M3	EXCAVACIO CAIXA DE PAVIMENT	3.662,03	2,47	9.045,22
				excavacio i càrrega de terres amb mitjans mecànics,per a caixa de paviment,en terreny de trànsit.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,010	15,89	0,16
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,060	32,75	1,97
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,057	6,00	0,34
				Total E0319	3.662,03	**2,47**	**9.045,22**
E0303EXC	105	Partida	M3	EXCAVACIO DE TERRES Q.T.T.	39.833,63	3,11	123.882,59
				excavació i càrrega de terres en qualsevol tipus de terreny			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,030	15,89	0,48
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,070	32,75	2,29
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,057	6,00	0,34
				Total E0303EXC	39.833,63	**3,11**	**123.882,59**
E0310	106	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.	366,00	8,43	3.085,38
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	366,00	**8,43**	**3.085,38**
E0337AA	107	Partida	M2	REPAS, ANIVELL I COMPAC EXPL.	3.480,00	0,62	2.157,60
				repassada i anivellació de l'explanada, i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.			
M0407		maquinària	H	MOTOANIVELLADORA	0,005	47,75	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,005	34,62	0,17
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,005	34,84	0,17
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,006	6,00	0,04
				Total E0337AA	3.480,00	**0,62**	**2.157,60**
E0316TAL	108	Partida	U	TALA I RETIRADA ARBRES	20,00	95,30	1.906,00
				Tala i retirada d'arbre tipus de qualsevol tamany, que afecta l'execució de les obres, segons criteri de la Direcció de l'Obra. Inclou excavació i retirada de la soca i arrels fins no deixar restes vegetals enterrades, i transport a abocador autoritzat.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,500	18,39	9,20
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	2,000	15,89	31,78
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,500	32,75	16,38
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,500	23,58	11,79
%0122_33A		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,692	30,00	20,76
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,899	6,00	5,39
				Total E0316TAL	20,00	**95,30**	**1.906,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0318	109	Partida	M3	TERRAPLE TERRES EXCAVACIO	16.257,00	2,84	46.169,87
				terraplenat i compactació per capes segons plec de condicions, al 95% del P.N.de terres procedents de l'excavació o acopi de terres inclús càrrega i transport des d'aquest.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,003	15,89	0,05
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,025	32,75	0,82
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,035	34,62	1,21
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,005	34,84	0,17
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,059	6,00	0,35
				Total E0318	16.257,00	**2,84**	**46.169,87**
E0327	110	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR	27.604,67	1,19	32.849,55
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 2 km de l'excavació.			
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,020	29,57	0,59
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,020	23,58	0,47
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	27.604,67	**1,19**	**32.849,55**
E0339	111	Partida	M3	FORMACIO D'ESCULLERA EN ALÇAT	500,00	44,52	22.260,00
				Formació d'escullera amb blocs procedents de pedrera amb cara regular, aproximadament prismàtica, de densitat superior o igual a 2500 kg/ m³ col·locada seguint la totalitat de prescripcions que s'indiquen a la "Guia para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carreteras del Ministeri de Fomento", en formació de mur de contenció o sosteniment, col·locada sobre la cara superior del fonament d'escullera formigonada.			
P0319		Material	M3	ESCULLERA	1,000	28,00	28,00
%0118_00		Altres	%	TRANSPORT I COL·LOCACIÓ	0,280	50,00	14,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,420	6,00	2,52
				Total E0339	500,00	**44,52**	**22.260,00**
E0339BB	112	Partida	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA FORMIGONADA EN FONAMENT	100,00	47,54	4.754,00
				Formació d'escullera formigonada en fonament, amb blocs procedents de pedrera amb cara regular, aproximadament prismàtica, de densitat superior o igual a 2500 kg/ m³ col·locada seguint la totalitat de prescripcions que s'indiquen a la "Guia para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carreteras del Ministeri de Fomento", en formació de mur de contenció o sosteniment, rejuntada amb formigó en massa de consistència tova i tamany màxim d'àrid de 40 mm, HM-20 / B40/A.			
P0319		Material	M3	ESCULLERA	0,800	28,00	22,40
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,200	55,00	11,00
%0118_56A		Altres	%	TRANSPORT I COL·LOCACIÓ	0,374	30,00	11,22
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,486	6,00	2,92
				Total E0339BB	100,00	**47,54**	**4.754,00**
E0668112	113	Partida	ML	TUB DRENATGE PEAD DN 110 CR4	325,00	3,11	1.010,75
				canonada de pead DN 110 mm CR4, amb la superficie exterior corrugada i la interior llisa, col·locada en formació de drenatge en els trasdós dels murs d'escullera.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,050	18,39	0,92
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,050	15,89	0,79
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,005	29,57	0,15
P06721111		Material	ML	CAN.PEAD, D.110 RANURAT	1,000	1,00	1,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,041	6,00	0,25
				Total E0668112	325,00	**3,11**	**1.010,75**
EJBVNB	114	Partida	M2	LÀMINA GEOTÈXIL S-200 GR/M2	500,00	1,14	570,00
				Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil per drenatge i protecció de 200 gr/m². Inclòs part proporcional de solapament.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,008	18,39	0,15
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,005	15,89	0,08
P520021		Material	M2	LÀMINA GEOTEXTIL S-200 GR/M2	1,050	0,80	0,84
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,011	6,00	0,07
				Total EJBVNB	500,00	**1,14**	**570,00**

Pressupost

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
EJLG255	115	Partida	M3	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ MATERIAL DRENANT 10-20 MM	500,00	8,92	4.460,00
				Suministre, i col·locació de material drenant procedent de reciclatge de runes de tamany 10-20 mm en formació de drenatges en el trasdós dels murs d'escullera.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,060	15,89	0,95
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,060	32,75	1,97
P0308B		Material	M3	MATERIAL DRENANT PROCEDENT DE RECICLAT DE RUNES	1,000	5,50	5,50
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,084	6,00	0,50
				Total EJLG255	500,00	**8,92**	**4.460,00**
NETBOSC	116	Partida	M2	NETEJA DEL SOTABOSC I ARBRES	35.030,00	0,10	3.503,00
				Neteja del sotabosc inclòs tala i retirada d'arbustos, arbres.... i transport a abocador autoritzat.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,001	18,39	0,02
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,001	15,89	0,02
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,001	29,57	0,03
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,001	23,58	0,02
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,001	6,00	0,01
				Total NETBOSC	35.030,00	**0,10**	**3.503,00**
				Total C001	1	**256.850,57**	**256.850,57**
C002		**Capítol**		**EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS**	**1**	**28.030,46**	**28.030,46**
E0204AA	201	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT	0,00	7,51	0,00
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,150	15,08	2,26
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,006	32,75	0,20
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	0,00	**7,51**	**0,00**
E1157	202	Partida	M2	REPOSICIO DE PAV.AGLOMERAT AS	0,00	24,00	0,00
				Reposició de paviment d'aglomerat asfàltic del carrer,ambi els corresponents regs d'imprimació i adherència amb una dotació d'1,5 kg/m2.			
E0310	203	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.	0,00	8,43	0,00
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	0,00	**8,43**	**0,00**
E0317	204	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES	0,00	7,06	0,00
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	0,00	**7,06**	**0,00**
E0322	205	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA	0,00	16,28	0,00
				sorra col.locada en assentament de canonades			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
P0303		Material	M3	SORRA	1,000	12,98	12,98
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,154	6,00	0,92
				Total E0322	0,00	**16,28**	**0,00**
E0327	206	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR	0,00	2,25	0,00
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.			
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	0,00	**2,25**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0633 SINF	207	Partida	U	EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT TIPUS 1	11,00	235,03	2.585,33
				Embornal sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials inclou caixa de desguàs, tot acabat			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,000	18,39	18,39
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,000	15,89	15,89
P0701NS		Material	U	EMBORNAL NO SIFONIC PREF.	1,000	46,34	46,34
P0728 NS		Material	U	REIXA DE FOSA DE 70x35 ctm	1,000	45,00	45,00
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,200	69,35	13,87
P0611		Material	ML	CANONADA PEAD 200 MM	4,000	16,25	65,00
P0692		Material	U	COLZAT 90o PEAD 200 MM	1,000	6,54	6,54
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,250	29,57	7,39
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	2,768	6,00	16,61
				Total E0633 SINF	11,00	**235,03**	**2.585,33**
E0622	208	Partida	Ml.	POU DE REGISTRE 3,40 M	31,40	198,89	6.245,15
				pou de registre circular de 3,40 m. de profunditat i d'1 m. de diàmetre interior,amb tapa superior circular de fosa d. 60 cm			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	2,000	18,39	36,78
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	2,000	15,89	31,78
P0520		Material	U	GERO 29X14X7,5	145,000	0,24	34,80
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,612	51,91	31,77
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	11,18	11,18
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0101	0,612	**51,91**	**31,77**
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	15,700	0,10	1,57
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	0,226	63,11	14,26
P0722		Material	U	TAPA I MARC DE FOSA 0 6O CM	0,330	82,22	27,13
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	3,466	6,00	20,80
				Total E0622	31,40	**198,89**	**6.245,15**
E0632	210	Partida	U	PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M	6,00	80,33	481,98
				Part suplementària de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. de profunditat, d'1 m. de diàmetre. (Per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,000	18,39	18,39
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,000	15,89	15,89
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,150	29,57	4,44
P0717		Material	U	ANELL POU REGISTRE 100	1,000	32,61	32,61
%0117_6		maquinària	%	TRANSPORT	0,542	10,00	5,42
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,596	6,00	3,58
				Total E0632	6,00	**80,33**	**481,98**
E0428	211	Partida	M3	FORMIGO H-150 EN MASSA	8,22	65,49	538,36
				Formigó H-150 col.locat.(preparatori de soleres , de replè sota fonaments,protecció canonades...)			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	1,050	55,00	57,75
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,760	6,00	4,56
				Total E0428	8,22	**65,49**	**538,36**
E0741 PEAD 0	212	Partida	ML	CANONADA HDPE DIÀMETRE 315 mm	268,00	26,28	7.043,04
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,150	18,39	2,76
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
P0611		Material	ML	CANONADA HDPE 315 MM. AMB ACCESSÒRIS	1,020	16,25	16,58
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,760	6,00	4,56
				Total E0741 PEAD 0	268,00	**26,28**	**7.043,04**
E0741 PEAD 2	213	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 400 mm	0,00	31,73	0,00
				canonada de PEAD ,diàmetre 400 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,250	15,89	3,97
P0858PEAD 2		Material	ML	CANONADA PEAD 400 MM	1,000	20,00	20,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,526	6,00	3,16
				Total E0741 PEAD 2	0,00	**31,73**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0741 PEAD3	214	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 500 mm	0,00	89,04	0,00
				canonada de PEAD ,diàmetre 500 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,350	18,39	6,44
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,350	15,89	5,56
P0858PEAD3		Material	ML	CANONADA PEAD 500 MM	1,000	72,00	72,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,840	6,00	5,04
				Total E0741 PEAD3	0,00	**89,04**	**0,00**
E0741 PEAD4	215	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 630 mm	0,00	117,05	0,00
				canonada de PEAD ,diàmetre 630 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,450	18,39	8,28
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,450	15,89	7,15
P0858PEAD4		Material	ML	CANONADA PEAD 630 MM	1,000	95,00	95,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,104	6,00	6,62
				Total E0741 PEAD4	0,00	**117,05**	**0,00**
E0799PLUSP	216	Partida	U	ESCOMESA AIGUA NETES PLUVIALS	15,00	498,84	7.482,60
				Escomesa de 200 mm connectada a la xarxa de distribució totalment instal.lada incluint petit material, peces especials. Inclou l'obra civil necessària .			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	5,000	15,89	79,45
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	5,000	18,39	91,95
E0103		Partida	M3	MORTER M-80/A	0,420	125,22	52,59
				morter M-80 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	2,000	11,18	22,36
P0208		Material	M3	AIGUA	0,260	0,41	0,11
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	2,100	14,93	31,35
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	700,000	0,10	70,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	1,000	1,40	1,40
				Total E0103	0,420	**125,22**	**52,59**
P0611		Material	ML	CANONADA PEAD 200 MM	12,500	16,25	203,13
P0692		Material	U	PEÇA ESPECIAL "Y" DE PEAD 200 MM.	1,000	28,00	28,00
PF03-669		Material	M3	SORRA COL.LOCADA	2,200	15,05	33,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,769	6,00	10,61
				Total E0799PLUSP	15,00	**498,84**	**7.482,60**
E1117	217	Partida	ML	CUNETA FORMIGONADA 1,50 M.	435,00	8,40	3.654,00
				formació de cuneta amb formigó H-150, acabada inclinada d'1'50 m d'amplada			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,100	18,39	1,84
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,050	69,35	3,47
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,250	6,00	1,50
				Total E1117	435,00	**8,40**	**3.654,00**
E0418	218	Partida	U	CONNEXIÓ COL·LECTOR GENERAL D. 2 M	0,00	479,22	0,00
				Connexió xarxa de clavegueram al col·lector general existent. Inclou tall de col·lector, mà d'obra, maquinària, formigó i tots els elements necessaris per tal d'executar la connexió.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	3,000	18,39	55,17
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	10,000	15,89	158,90
P0698		Material	U	CONNEXIO DEL TUB	1,000	90,00	90,00
E0194		Partida	M3	FORMIGO H-150 COL.LOCAT VERT.	0,500	87,35	43,68
				formigó H-150 col.locat i vibrat en paraments verticals.			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,300	11,18	14,53
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	1,050	69,35	72,82
				Total E0194	0,500	**87,35**	**43,68**
%0122_33A		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	3,478	30,00	104,34
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	4,521	6,00	27,13
				Total E0418	0,00	**479,22**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0635490	219	Partida	ML	REIXA DE DESGUAS 0,49 M AMPLA	0,00	160,10	0,00
				formació de reixa de desguàs de fàbrica de rajol arrebossat i lliscat interiorment,o amb formigó, marc de perfil d'acer galvanitzat, àngul de 70 mm de costat, amb pates cada 50 ctm per la fixació al terra amb dau de formigó o morter amassat a l'obra, amb reixa de fosa d'acer pintat negre, EN 124 tipus D-400, de 490 ctm d'amplada i 980ctm de llargada, capaç de suportar trànsit pesant. Al acabar l'obra, es fixarà la reixa i el marc amb soldadura elèctrica en quatre punt, dos per cada lateral d'uns 5 ctm de llargada. La zona soldadda es pintarà amb pintura de color negre.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,100	18,39	20,23
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,100	15,89	17,48
P0232		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-17.5	0,030	72,43	2,17
P0502		Material	U	RAJOL TOTXANA 29X14X10	18,000	0,20	3,60
P0733		Material	U	REIXA FERRO GALV.0,30X0,50	2,000	52,94	105,88
E0102		Material	M3	FORMIGO HM-15 A PEU D'OBRA	0,024	63,31	1,52
				formigó H-150 a peu d'obra, descarregat directe camió			
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	1,600	0,10	0,16
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,510	6,00	9,06
				Total E0635490	0,00	**160,10**	**0,00**
				Total C002	1	**28.030,46**	**28.030,46**
C002R		**Capítol**		**SANEJAMENT RESIDUALS**	**1**	**37.623,06**	**37.623,06**
E0204AA	101	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT	0,00	7,51	0,00
				demolició de paviment i tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,150	15,08	2,26
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,006	32,75	0,20
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	0,00	**7,51**	**0,00**
E0310	201R	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.	924,30	8,43	7.791,85
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	924,30	**8,43**	**7.791,85**
E0317	202R	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES	707,22	7,06	4.992,97
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	707,22	**7,06**	**4.992,97**
E0322	203R	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA	217,08	16,28	3.534,06
				sorra col.locada en assentament de canonades			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
P0303		Material	M3	SORRA	1,000	12,98	12,98
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,154	6,00	0,92
				Total E0322	217,08	**16,28**	**3.534,06**
E0327	204R	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR	217,08	2,25	488,43
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.			
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	217,08	**2,25**	**488,43**
E0650	205R	Partida	U	RASANTEJAT POU EXISTENT	0,00	60,00	0,00
				Rasantejat del pou existent, incluint material i mà d'obra per tal d'adequar la tapa del pou a la rasant definitiva.			

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0667	206R	Partida	U.	ESCOMESA SANEJAMENT D200	13,00	498,84	6.484,92
				escomesa des del solar fins a la claveguera, amb canonada de sanejament de PEAD de d.200 exterior rce=4KN/m2 totalment col.locada sobre llit de sorra de 5cm i replè del mateix material fins 20 cm per sobre la part superior del tub, incluint la part proporcional de juntes elàstiques.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	5,000	15,89	79,45
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	5,000	18,39	91,95
E0103		Partida	M3	MORTER M-80/A	0,420	125,22	52,59
				morter M-80 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	2,000	11,18	22,36
P0208		Material	M3	AIGUA	0,260	0,41	0,11
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	2,100	14,93	31,35
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	700,000	0,10	70,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	1,000	1,40	1,40
				Total E0103	0,420	**125,22**	**52,59**
P0611		Material	ML	CANONADA PEAD 200 MM	12,500	16,25	203,13
P0692		Material	U	PEÇA ESPECIAL "Y" DE PEAD 200 MM.	1,000	28,00	28,00
PF03-669		Material	M3	SORRA COL.LOCADA	2,200	15,05	33,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,769	6,00	10,61
				Total E0667	13,00	**498,84**	**6.484,92**
E0622	207R	Partida	Ml.	POU DE REGISTRE 2,90 M	30,40	195,77	5.951,41
				pou de registre circular de 2,90 m. de profunditat i d'1 m. de diàmetre interior,amb tapa superior circular de fosa d. 60 cm			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	2,000	18,39	36,78
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	2,000	15,89	31,78
P0520		Material	U	GERO 29X14X7,5	132,000	0,24	31,68
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,612	51,91	31,77
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	11,18	11,18
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0101	0,612	**51,91**	**31,77**
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	15,700	0,10	1,57
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	0,226	63,11	14,26
P0722		Material	U	TAPA I MARC DE FOSA 0 6O CM	0,330	82,22	27,13
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	3,466	6,00	20,80
				Total E0622	30,40	**195,77**	**5.951,41**
E0632	208R	Partida	U	PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M	6,00	80,33	481,98
				Part suplementària de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. de profunditat, d'1 m. de diàmetre. (Per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,000	18,39	18,39
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,000	15,89	15,89
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,150	29,57	4,44
P0717		Material	U	ANELL POU REGISTRE 100	1,000	32,61	32,61
%0117_6		maquinària	%	TRANSPORT	0,542	10,00	5,42
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,596	6,00	3,58
				Total E0632	6,00	**80,33**	**481,98**
E0428	209R	Partida	M3	FORMIGO HM-15 EN MASSA	7,36	65,49	481,88
				Formigó HM-15 col.locat.(preparatori de soleres , de replè sota fonaments,protecció canonades...)			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	1,050	55,00	57,75
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,760	6,00	4,56
				Total E0428	7,36	**65,49**	**481,88**
E0741 PEAD 1	210R	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm	268,00	27,67	7.415,56
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de ridisesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0858PEAD 1		Material	ML	CANONADA PEAD 315 MM	1,000	16,25	16,25
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,760	6,00	4,56
				Total E0741 PEAD 1	268,00	**27,67**	**7.415,56**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0741 PEAD 1	211R	Partida	ML	CANONADA HDPE DIÀMETRE 400 mm	0,00	**51,08**	**0,00**
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de ridisesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,250	15,89	3,97
P0858PEAD 1		Material	ML	CANONADA PEAD 315 MM	1,000	37,95	37,95
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,760	6,00	4,56
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**51,08**	**0,00**
				Total C002R	1	**37.623,06**	**37.623,06**
C002D		**Capítol**		**DEPURADORA, BOMBEIG i HIDORCARBURS**	**1**	**0,00**	**0,00**
E0741 PEAD 1	201D	Partida	ML	CANONADA IMPULSIÓ DE PEAD	0,00	**24,89**	**0,00**
				Canonada amb tub a pressió de PEAD de 80 mm. DN, per a impulsió aigües residuals des del pou de bombeig, fins a la fossa sèptica, col·locada dins la rasa de la claveguera.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,250	15,89	3,97
P0858PEAD 1		Material	ML	CANONADA PEAD 80 MM	1,000	11,76	11,76
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,760	6,00	4,56
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**24,89**	**0,00**
	202D	Partida	U.	CANONADA HDPE DIÀMETRE 200 mm	0,00	**30,43**	**0,00**
				claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de ridisesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,250	15,89	3,97
P0858PEAD 1		Material	ML	CANONADA PEAD 200 MM	1,020	16,96	17,30
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,760	6,00	4,56
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**30,43**	**0,00**
	203D	Partida	U.	FOSSA SÈPTICA - DECANTADOR / DIGESTOR	0,00	**12.482,36**	**0,00**
				Fossa sèptica - decantador / digestor, fabricat amb resines de poliester i fibres, de 30.000,00 litres de capacitat, similar al model FS 150 de Remosa.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	8,000	18,39	147,12
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	16,000	15,89	254,24
		Material	U.	FOSSA SÈPTICA 30000 L.	1,000	12.075,00	12.075,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,000	6,00	6,00
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**12.482,36**	**0,00**
	204D	Partida	U.	EQUIP BOMBES IMPULSORES	0,00	**5.542,17**	**0,00**
				Equip de 2 bombes impulsores superficials VC-80/145 per canonada de 80 mm. de 7,5 cv. a 1450 r.p.m. totalment muntada i en funcionament, incloent vàlvules i accessoris.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	5,000	18,39	91,95
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	10,000	15,89	158,90
P0858PEAD 1		Material	U.	BOMBES DE 7,5 CV. A 1450 RPM.	2,000	1.725,00	3.450,00
		Material	U.	VALVULERIA	4,000	334,58	1.338,32
		Material	U.	ACCESSORIS	1,000	500,00	500,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,500	6,00	3,00
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**5.542,17**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
	205D	Partida	U.	ARQUETES DE REGISTRE	0,00	**600,79**	**0,00**
				arqueta de planta 90x90 cm i 300 cm. de profunditat com a màxim, per a registre de la fossa sèptica, separador d'hidrocarcurs i bypass de sobreeixidor per control de l'excés d'aigües a la fossa, executada amb base de formigó, parets de maò ceràmic arrebossat i lliscat interiorment inclòs marc i tapa de fossa de 70x70 cm.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	8,000	18,39	147,12
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	8,000	15,89	127,12
P0520		Material	U	GERO 29X14X7,5	386,000	0,24	92,64
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,912	58,02	52,91
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	15,89	15,89
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	1,500	1,40	2,10
				Total E0101	0,912	**58,02**	**52,91**
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	15,700	0,10	1,57
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	0,326	63,11	20,57
P0722		Material	U	TAPA I MARC DE FOSA 0 6O CM	0,330	82,22	27,13
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	3,466	6,00	20,80
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**600,79**	**0,00**
SEP. HIDROC.	206D	Partida	U.	SEPARADOR D'HIDROCARBURS	0,00	**2.680,35**	**0,00**
				Separador de hidrocarburs base, fabricat amb fabricat amb resines de poliester i fibres, de 4.000 l. de capacitat, similar al model SH 15C de Remosa			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	5,000	18,39	91,95
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	10,000	15,89	158,90
P0858PEAD 1		Material	U.	SEPARADOR HIDROCARBURS	1,000	2.426,50	2.426,50
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,500	6,00	3,00
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**2.680,35**	**0,00**
POU BOMB.	207D	Partida	M3.	FORMACIÓ POUS BOMBEIG I DECANTADOR	0,00	**502,65**	**0,00**
				Formació de pou decantador de gruixuts, pou de bombeig i pous conexió separador d'hidrocarburs, amb formigó HA-300 curat i vibrat, armat amb una quantía de 80 kg/m3. d'acer corrugat S-500, inclòs encofrat amb tauler fenòlic a dues cares, totalment acabat.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,500	18,39	27,59
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	3,000	15,89	47,67
		Material	M3.	FORMIGO DE CENTRAL HA-30	1,050	82,50	86,63
		Material	M2.	ENCOFRAT DE FUSTA FENÓLICA	10,000	22,50	225,00
		Material	Kg.	ACER CORRUGAT S-500	88,000	1,02	89,76
		Material	U.	PETIT MATERIAL	1,000	20,00	20,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,000	6,00	6,00
					0,00	**502,65**	**0,00**
RELIGA	208D	Partida	M2	REIXA PACT. "RELIGA"	0,00	**154,12**	**0,00**
				Mar i reixa practicable tipus "RELIGA" d'acer galvanitzat per protecció pous de bombeig i arquetes.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,000	18,39	18,39
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,000	15,89	15,89
		Material	M2.	REIXA TIPUS RELIGA	1,000	98,00	98,00
		Material	U.	MARC DE PERFIL D'ACER L GALVANITZAT	1,000	15,84	15,84
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,000	6,00	6,00
					0,00	**154,12**	**0,00**
REIXA	209D	Partida	M2	REIXA POU GRUIXUTS	0,00	**384,86**	**0,00**
				Reixa amb perfil d'acer galvanitzat i soldat, per a separació i control dels sòlids de l'aigua residual.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,000	18,39	18,39
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,000	15,89	15,89
		Material	M2.	REIXA TIPUS RELIGA	1,000	235,88	235,88
		Material	U.	SUPORT D'ACER PER A REIXA	1,000	78,70	78,70
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	6,000	6,00	36,00
					0,00	**384,86**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
TANC. MET.	210D	Partida	Ml	TANCA METÀL·LICA DE SIMPLE TORCIÓ.	0,00	**48,09**	**0,00**
				Tanca perimetal depuradora i serveis, amb malla metàl·lica de simple torció de 2 m. d'alçaria, col·locada amb suport de tubs d'acer galvanitzat, incloent una porta de dos fulls practicales de mides totals 2.00 x2,00 m. Tot muntat i acabat, inclòs fonamentació dels pals de suport.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,250	29,57	7,39
P0520		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a. MUNTADOR	0,100	19,00	1,90
		Mà d'obra	H	AJUNDANT DE MUNTADOR	0,100	16,00	1,60
E0101		Material	M3	FORMIGÓ DE A OBRA	0,050	68,77	3,44
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	15,89	15,89
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	BARREJA SORRA-GRAVA	1,050	14,93	15,68
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	350,000	0,10	35,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	1,500	1,40	2,10
				Total E0101	1,920	**68,77**	**132,04**
		Material	M2.	REIXA METÀL·LICA DE SIMPLE TORCIÓ	1,020	12,70	12,95
		Material	Ut.	PORTA DOS FULLS PARCT. DE MALLA	0,030	320,00	9,60
		Material	U	PALS SUPORT i ACCESSÒRIS	0,250	15,00	3,75
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,100	6,00	0,60
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**48,09**	**0,00**
REIXA	211D	Partida	U.	QUADRE ELECTRIC MANIOBRA BOMBES	0,00	**2.454,84**	**0,00**
				Quadre elèctric metàlic homologat, per la maniobra de les bombes amb les proteccions necessàries pel seu funcionament, control horari i per sondes, d'acord amb el projecte.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	3,000	18,39	55,17
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	3,000	15,89	47,67
P0520		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a. ELECTRICISTA	4,000	19,00	76,00
		Mà d'obra	H	AJUNDANT D'ELECTRICISTA	4,000	16,00	64,00
		Material	U.	QUADRE ELÈCTRIC MUNTAT	1,000	2.200,00	2.200,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	2,000	6,00	12,00
				Total E0741 PEAD 1	0,00	**2.454,84**	**0,00**
				Total C002D	1	**0,00**	**0,00**
C003		**Capítol**		**AIGUA POTABLE I REG**	**1**	**13.448,26**	**13.448,26**
E0204AA	301	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT	2,00	7,51	15,02
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,150	15,08	2,26
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,006	32,75	0,20
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	2,00	**7,51**	**15,02**
E032369B	302	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ	2,00	29,49	58,98
				Reposició amb paviment de formigó.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,300	18,39	5,52
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,200	75,00	15,00
%0122		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,253	10,00	2,53
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,278	6,00	1,67
				Total E032369B	2,00	**29,49**	**58,98**
E0310	303	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.	127,92	8,43	1.078,37
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	127,92	**8,43**	**1.078,37**
E0317	304	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES	95,94	7,06	677,34
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	95,94	**7,06**	**677,34**

Pressupost

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0322	305	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA	31,98	16,28	520,63
				sorra col.locada en assentament de canonades			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
P0303		Material	M3	SORRA	1,000	12,98	12,98
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,154	6,00	0,92
				Total E0322	31,98	**16,28**	**520,63**
E0327	306	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR	31,98	2,25	71,96
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.			
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	31,98	**2,25**	**71,96**
E0715A	307	Partida	ML	CANONADA PEAD 10 ATM. D.200	0,00	29,37	0,00
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 200 mm amb juntes electrosoldades ,col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris, colzats i peces especials			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,080	18,39	1,47
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,080	15,89	1,27
P0809B		Material	ML	CAN. POLIETILE AD 10 ATM 200 MM	1,000	22,45	22,45
%0122_02		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,252	10,00	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,277	6,00	1,66
				Total E0715A	0,00	**29,37**	**0,00**
E0715B	308	Partida	ML	CANONADA PEAD 10 ATM D.110	284,00	12,56	3.567,04
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 110 mm amb juntes electrosoldades ,col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris, colzats i peces especials			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,060	18,39	1,10
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,060	15,89	0,95
P08901		Material	ML	CAN. POLIETILE AD 10 ATM 110 MM	1,000	8,72	8,72
%0122_02		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,108	10,00	1,08
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,119	6,00	0,71
				Total E0715B	284,00	**12,56**	**3.567,04**
E0715	309	Partida	ML	CANONADA P.E.10 ATM D.63	503,00	5,00	2.515,00
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 63 mm amb juntes electrosoldades ,col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris, colzats i peces especials			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,040	18,39	0,74
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,040	15,89	0,64
P0809		Material	ML	CAN.POLIETILE AD 1O ATM 63MM	1,000	2,91	2,91
%0122_02		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,043	10,00	0,43
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,047	6,00	0,28
				Total E0715	503,00	**5,00**	**2.515,00**
E0703	310	Partida	ML	CANONADA P.E. 10 ATM D.32	0,00	2,18	0,00
				canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 32 mm, amb juntes electrosoldades, col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris colzats i peces especials			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,030	18,39	0,55
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,030	15,89	0,48
P0803		Material	ML	CAN.POLIETILE AD 1O ATM 32MM	1,000	0,83	0,83
%0122_02		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,019	10,00	0,19
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0703	0,00	**2,18**	**0,00**
E0799	311	Partida	U	ESCOMESA AIGUA	25,00	64,00	1.600,00
				escomesa d' 1 1/4" connectada a la xarxa de distribució totalment instal.lada incluint petit material, peces especials, ... (si existeix comptador es connecta, sino s'acaba amb un tap cec roscat i una petita arqueta de protecció a l'interior de la parcel·la).			
E1001	312	Partida	U	ARQUETA PER CLAU TELESCÒPICA	0,00	90,88	0,00
				Arqueta per clau telescòpica. Inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoïdal, tub de PVC Ø 160 mm, formigó de protecció. Totalment acabat i enrasat a la vorera.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,500	18,39	27,59
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,500	15,89	23,84
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	0,100	63,11	6,31
P0722B		Material	U	BOCA DE CLAU	1,000	16,00	16,00
P0326PVC		Material	ML	TUB PVC D.160 MM	1,000	12,00	12,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,857	6,00	5,14
				Total E1001	0,00	**90,88**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E1227AAR	313	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET.T. ELAS. 60	2,00	173,63	347,26
				Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 60 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.			
P2827A		Material	U	VALVULA COMPORTA PLET.T.EL60	1,000	105,00	105,00
%0122_33A		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	1,050	30,00	31,50
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	1,365	20,00	27,30
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,638	6,00	9,83
				Total E1227AAR	2,00	**173,63**	**347,26**
E122AAB	314	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 30	0,00	132,29	0,00
				Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 30 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.			
M0369P1		Material	U	VALV. COMPORTA PLET T. ELAS 30	1,000	80,00	80,00
%0122_33A		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,800	30,00	24,00
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	1,040	20,00	20,80
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,248	6,00	7,49
				Total E122AAB	0,00	**132,29**	**0,00**
E122CC	315	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 200	0,00	620,10	0,00
				Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 200 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.			
M039P2		Material	U	VALV. COMPORTA PLET T. ELAS 200	1,000	375,00	375,00
%0122_33A		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	3,750	30,00	112,50
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	4,875	20,00	97,50
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	5,850	6,00	35,10
				Total E122CC	0,00	**620,10**	**0,00**
E122DD	316	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 100	1,00	396,86	396,86
				Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 100 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.			
M069P5		Material	U	VALV. COMPORTA PLET T. ELAS 100	1,000	240,00	240,00
%0122_33A		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	2,400	30,00	72,00
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	3,120	20,00	62,40
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	3,744	6,00	22,46
				Total E122DD	1,00	**396,86**	**396,86**
E0885BEL40	317	Partida	U	BOCA DE REG 40	1,00	108,86	108,86
				Boca de reg amb rácor per a mànega DN40, amb racord tipus Barcelona UNE 23400 , tapa de metall pintat blau (RAL 5015), tipus Belgicast o similar. Totalment instal.lada i connectada a la canonada.			
P0997		Material	U	BOCA DE REG 30/40	1,000	85,58	85,58
%0116_43		maquinària	%	COL.LOCACIO	0,856	20,00	17,12
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,027	6,00	6,16
				Total E0885BEL40	1,00	**108,86**	**108,86**
E08141	318	Partida	U	HIDRANT INCENDIS H-100	2,00	584,67	1.169,34
				hidrant d'incendis H-100 col.locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de metall pintat vermell (RAL 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus Belgicast o similar.Inclou senyal de situació d'hidrant. Totalment instal.lat i connectat.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,500	18,39	27,59
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,500	15,89	23,84
P09891		Material	U	HIDRANT H-100	1,000	450,00	450,00
%0122_02		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	5,014	10,00	50,14
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	5,516	6,00	33,10
				Total E08141	2,00	**584,67**	**1.169,34**
E1092	319	Partida	U	CONNEXIO XARXA EXISTENT	2,00	200,00	400,00
				connexió de la canonada projectada a la canonada existent. A justificar.			
E0439SP300	320	Partida	ML	PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA	24,00	38,40	921,60
				Protecció de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm de diàmetre voltat de formigó H-150.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,400	69,35	27,74
P0612PVC1		Material	ML	CANONADA PVC 300	1,000	3,89	3,89
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,362	6,00	2,17
				Total E0439SP300	24,00	**38,40**	**921,60**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E039MO	321	Partida	U	ARQUETA DE REG AMB PROGRAMADOR I COMPTADOR Arqueta per a reg gota a gota. Inclou la connexió a la xarxa, clau de comporta amb arqueta telescòpica, la col·locació d'un comptador de la companyia amb les claus de pas reglamentàries, un programador i la connexió a la xarxa de tubs de reg. Totalment instal·lat, provat i connexionat.	0,00	450,00	0,00
				Total C003	1	**13.448,26**	**13.448,26**
C004		**Capítol**		**ELECTRIFICACIÓ**	**1**	**120.467,72**	**120.467,72**
E0204AA	401	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	2,00	3,03	6,06
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,070	15,08	1,06
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,003	32,75	0,10
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	2,00	**3,03**	**6,06**
E032369B	402	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ Reposició amb paviment de formigó.	2,00	29,49	58,98
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,300	18,39	5,52
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,200	75,00	15,00
%0122		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,253	10,00	2,53
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,278	6,00	1,67
				Total E032369B	2,00	**29,49**	**58,98**
E0310	403	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	229,32	8,43	1.933,17
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	229,32	**8,43**	**1.933,17**
E0317	404	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	178,36	7,06	1.259,22
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	178,36	**7,06**	**1.259,22**
E0327	405	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	50,96	2,25	114,66
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	50,96	**2,25**	**114,66**
RASABT4C	406	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 4 CIRCUITS tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .	0,00	31,68	0,00
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
PF05-100		Material	ML	TUB PE D160	4,000	4,30	17,20
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,160	69,35	11,10
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,299	6,00	1,79
				Total RASABT4C	0,00	**31,68**	**0,00**
RASABT2C	407	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .	637,00	15,13	9.637,81
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
PF05-100		Material	ML	TUB PE D160	2,000	4,30	8,60
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,080	50,00	4,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,157	6,00	0,94
				Total RASABT2C	637,00	**15,13**	**9.637,81**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
RASABT6C	408	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 6 CIRCUITS	0,00	46,67	0,00
				tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
PF05-100		Material	ML	TUB PE D160	6,000	4,30	25,80
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,240	69,35	16,64
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,440	6,00	2,64
				Total RASABT6C	0,00	**46,67**	**0,00**
ERGH1125	409	Partida	ML	PROTECCIÓ LÍNIA ELÈCTRICA	637,00	3,36	2.140,32
				Protecció de la línia elèctrica amb placa de polietilè, seguint normes companyia.			
ERRFD		Material		PLACA PE SENYALITZACIÓ	1,000	2,80	2,80
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	0,028	20,00	0,56
				Total ERGH1125	637,00	**3,36**	**2.140,32**
BASSOLSCGP	410	Partida	U	CAIXA C.G.P. LSBT	25,00	298,66	7.466,50
				Subministre i col·locació de la caixa de LSBT TIPUS DC3.9 , CGP o en un nínxol, seguint la normativa de la companyia. Inclou la caixa CGP amb tot l'aparellatge,			
A0140000		Mà d'obra	H	MANOBRE	4,000	15,89	63,56
				MANOBRE			
A012H000		Mà d'obra	H	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,500	20,57	10,29
				OFICIAL 1A ELECTRICISTA			
A013H000		Mà d'obra	H	AJUDANT D'ELECTRICISTA	1,000	15,29	15,29
				AJUDANT D'ELECTRICISTA			
FECSALSBT		Material	U	CAIXA LSBT	1,000	167,00	167,00
%0122_0		maquinària	%	ACCESSORIS I ALTRES	2,561	10,00	25,61
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	2,818	6,00	16,91
				Total BASSOLSCGP1	25,00	**298,66**	**7.466,50**
E0364ADO	411	Partida	U	ARMARI PREF PORTA METAL.LICA	25,00	422,28	10.557,00
				Armari per urbanització , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb porta metal.lica per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixació i altres elements constructius d'acord amb la companyia subministradora. El nínxol en cas de no haver-hi tanca, i tota la ma d'obra i els elements necessaris per tal de reposar totalment els desperfectes ocasionats a la façana en el cas que n'hi hagi. Totalment col·locada i acabada. AQUESTA PARTIDA ES JUSTIFICARÀ AMB LES REALMENT INSTAL.LADES.			
CATESBT	412	Partida	PA	CATES LOCALITZACIO SERVEIS	1,00	48,00	48,00
				Cates de localització de serveis existents. Inclou obertura i reposició a l'estat anterior, en cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.			
E03621	413	Partida	U	OBRES ELÈCTRIQUES FECSA ENDESA	1,00	87.246,00	87.246,00
				Obres elèctriques incloses en els pressupostos núm. 376461 RC i 376595-RC de la Cia. Fecsa Endesa, segons valoració.			
				Total C004	1	**120.467,72**	**120.467,72**
C0041		**Capítol**		**ELECTRIFICACIÓ MT**	**1**	**80.021,17**	**80.021,17**
E0204AA	4101	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT	0,00	3,03	0,00
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,070	15,08	1,06
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,003	32,75	0,10
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	0,00	**3,03**	**0,00**
E032369B	4102	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ	0,00	29,49	0,00
				Reposició amb paviment de formigó.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,300	18,39	5,52
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,200	75,00	15,00
%0122		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,253	10,00	2,53
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,278	6,00	1,67
				Total E032369B	0,00	**29,49**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0310	4103	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.	0,00	8,43	0,00
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	0,00	**8,43**	**0,00**
E0317	4104	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES	0,00	7,06	0,00
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	0,00	**7,06**	**0,00**
E0327	4105	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR	0,00	2,25	0,00
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.			
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	0,00	**2,25**	**0,00**
RASABT4C	4106	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 4 CIRCUITS	0,00	31,68	0,00
				tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
PF05-100		Material	ML	TUB PE D160	4,000	4,30	17,20
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,160	69,35	11,10
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,299	6,00	1,79
				Total RASABT4C	0,00	**31,68**	**0,00**
RASABT2C	4107	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS	0,00	16,68	0,00
				tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
PF05-100		Material	ML	TUB PE D160	2,000	4,30	8,60
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,080	69,35	5,55
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,157	6,00	0,94
				Total RASABT2C	0,00	**16,68**	**0,00**
ERGH1125	4108	Partida	ML	PROTECCIÓ LÍNIA ELÈCTRICA	0,00	3,36	0,00
				Protecció de la línia elèctrica amb placa de polietilè, seguint normes companyia.			
ERRFD		Material		PLACA PE SENYALITZACIÓ	1,000	2,80	2,80
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	0,028	20,00	0,56
				Total ERGH1125	0,00	**3,36**	**0,00**
CATESBT	4109	Partida	PA	CALES LOCALITZACIO SERVEIS	1,00	87,06	87,06
				Cales de localització de serveis existents. Inclou obertura i reposició a l'estat anterior, en cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.			
					1,000	87,06	87,06
				Total CATESBT	1,00	**87,06**	**87,06**
E03621MT	4110	Partida	U	OBRES ELÈCTRIQUES ENDESA DISTRIBUCIÓ	1,00	79.934,11	79.934,11
				Obres elèctriques incloses a l'estudi / pressupost ENVLA de la Cia. Endesa Distribució, segons valoració.			
				pressupost	1	79.934,11	79.934,11
				Total E03621MT	1,00	**79.934,11**	**79.934,11**
				Total C0041	1	**80.021,17**	**80.021,17**
C005		**Capítol**		**ENLLUMENAT**	**1**	**27.111,74**	**27.111,74**
E0204AA	501	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT	2,00	3,03	6,06
				demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,070	15,08	1,06
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,003	32,75	0,10
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	2,00	**3,03**	**6,06**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E032369B	502	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT FORMIGÓ	2,00	29,49	58,98
				Reposició amb paviment de formigo.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,300	18,39	5,52
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,200	75,00	15,00
%0122		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,253	10,00	2,53
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,278	6,00	1,67
				Total E032369B	2,00	**29,49**	**58,98**
E0310	503	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.	76,44	8,43	644,39
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	76,44	**8,43**	**644,39**
E0317	504	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES	47,78	7,06	337,29
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	47,78	**7,06**	**337,29**
E0322	505	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA	28,67	16,28	466,67
				sorra col.locada en assentament de canonades			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
P0303		Material	M3	SORRA	1,000	12,98	12,98
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,154	6,00	0,92
				Total E0322	28,67	**16,28**	**466,67**
E0327	506	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR	28,67	2,25	64,50
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.			
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	28,67	**2,25**	**64,50**
E0901	507	Partida	ML	CORRUGAT D.63	1.274,00	3,74	4.764,76
				tub de PVC corrugat col.locat a l'interior de les rases pel pas de les línies elèctriques			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
P1103		Material	ML	TUB CORRUGAT D.63	1,000	1,15	1,15
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,035	6,00	0,21
				Total E0901	1.274,00	**3,74**	**4.764,76**
E0919	508	Partida	ML	CABLE DE 4x6 mm2, Cu 0.6/1Kv	637,00	6,34	4.038,58
				cable de 4 x 6 mm2, de Cu, aillament PVC 0,6/1 KV, col.locat.			
P1159		Material	ML	CABLE CU 4 x 6 mm2	1,000	4,98	4,98
%0116 65		Altres	%	COL.LOCACIO	0,050	20,00	1,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,060	6,00	0,36
				Total E0919	637,00	**6,34**	**4.038,58**
E0928	509	Partida	ML	CABLE DE COURE 35 mm2	637,00	2,29	1.458,73
				cable de coure nu de 35 mm2 de secció col.locat dins la rasa			
P1112		Material	KG	CABLE Cu 35mm2 NU	0,312	5,77	1,80
%0116 68		Altres	%	COL.LOCACIO	0,018	20,00	0,36
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,022	6,00	0,13
				Total E0928	637,00	**2,29**	**1.458,73**
1179-3	510	Partida	ML	TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL	0,00	12,87	0,00
				tub PE D90 doble capa col.locat formigonat en passos de carrer, col·locat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia corresponent al pas de carrer a realitzar més un tub de reserva.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
1179-4		Material	ML	TUB PE D90 DOBLE CAPA	2,000	2,50	5,00
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,080	69,35	5,55
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,121	6,00	0,73
				Total 1179-3	0,00	**12,87**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0948	511	Partida	U	POSTA A TERRA	10,00	21,19	211,90
				posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexió de fosa,connectada al quadre amb cable de coure de 35 mm2 de secció.Totalment instal.lada i provada.			
P1114		Material	U	PIQUETA POSTA TERRA 2 M	1,000	9,01	9,01
P1115		Material	U	GRAPA DE FOSA	1,000	1,87	1,87
P1112		Material	KG	CABLE Cu 35mm2 NU	1,000	5,77	5,77
%0116 79		Altres	%	COL.LOCACIO	0,167	20,00	3,34
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,200	6,00	1,20
				Total E0948	10,00	**21,19**	**211,90**
E0967	512	Partida	U	FONAMENTACIO 0.60 X0.60 X0.70	19,00	71,54	1.359,26
				fonamentació de 0,60 x0,60 x0.70 amb formigó HM-15 acabada incluint col.locació de la placa de base i els perns			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	1,100	18,39	20,23
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,100	15,89	17,48
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,250	69,35	17,34
P1141		Material	U	PLACA BASE	1,000	3,24	3,24
P1143		Material	U	PERN M-16	4,000	2,30	9,20
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,675	6,00	4,05
				Total E0967	19,00	**71,54**	**1.359,26**
E1004	513	Partida	U	ARQUETA 60X60X100	0,00	193,62	0,00
				arqueta de 60 x 60 x 100 feta a obra amb rajol ceràmic ,arremolinada interiorment,amb tapa i marc de fosa, totalment acabada.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	3,900	18,39	71,72
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	3,900	11,18	43,60
PMORT12		Material	M3	MORTER M-40/A	0,200	51,91	10,38
P0502		Material	U	RAJOL TOTXANA 29X14X10	95,000	0,20	19,00
P0232		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-17.5	0,100	72,43	7,24
P0723		Material	U	TAPA I MARC DE FOSA # 60 CM	1,000	30,72	30,72
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,827	6,00	10,96
				Total E1004	0,00	**193,62**	**0,00**
E154HHBN	514	Partida	U	ARQUETA REGISTRE 40X40	4,00	130,42	521,68
				arqueta de registre tipus pou de 40 X40			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	2,300	18,39	42,30
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	2,250	11,18	25,16
PMORT12		Material	M3	MORTER M-40/A	0,080	51,91	4,15
P0502		Material	U	RAJOL TOTXANA 29X14X10	80,000	0,20	16,00
P0232		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-17.5	0,065	72,43	4,71
ARQU40		Altres	U	TAPA I MARC DE FOSA # 40 CM	1,000	30,72	30,72
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,230	6,00	7,38
				Total E154HHBN	4,00	**130,42**	**521,68**
EF05002	515	Partida	U	LEGALITZACIÓ	1,00	2.400,00	2.400,00
				Per a la legalització de l'ampliació de l'enllumenat. Inclou la petició i tramitació d'augment de potència elèctrica amb la companyia FECSA ENDESA.			
E100COL	516	Partida	U	COLUMNA 6 M.	19,00	224,41	4.263,79
				Columna troncocònica d'acer galvanitzat en calent de 6 m d'alçada amb reforç a la part inferior i Ø superior 60 mm. Inclou transport i muntatge, perns d'ancoratge. Totalment instal·lada			
M0429CO		Material	U	COLUMNA 6 M	1,000	150,00	150,00
%0122		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	1,720	25,00	43,00
%0116_032		Altres	%	COL.LOCACIO	1,892	10,00	18,92
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	2,081	6,00	12,49
				Total E100COL	19,00	**224,41**	**4.263,79**
1179-6	517	Partida	U	LLUMINÀRIA 38w LED	19,00	320,85	6.096,15
				Lluminària marca CREE Ref XSPR de 28w 4000k o similar Led. Lluminària de fossa d'alumini i tancament amb vidre pla trempat, inclou equip d'encesa, làmpada, caixa de proteccions. Totalment instal·lada i connectada.			
1179-5		Material	U	LLUMINÀRIA 38w LED	1,000	230,00	230,00
%0116_032		Altres	%	COL.LOCACIO	2,100	25,00	52,50
%0122_0		maquinària	%	ACCESSORIS I ALTRES	2,310	10,00	23,10
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	2,541	6,00	15,25
				Total 1179-6	19,00	**320,85**	**6.096,15**
ERGGJU1	518	Partida	ML	SENYALITZACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA	100,00	0,19	19,00
				Cinta senyalitzadora de plàstic de línia elèctrica d'enllumenat			
ERGGDJ112		Material	ML	CINTA SENYALITZADORA	1,000	0,15	0,15
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	0,002	20,00	0,04
				Total ERGGJU1	100,00	**0,19**	**19,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
ERETI	519	Partida	U	RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT Retirada de l'enllumenat existent i transport al magatzem de la brigada. En el cas que no es pugui utilitzar, transport a abocador autoritzat.	0,00	1.200,00	0,00
E036DES	520	Partida	U	OBRES DE CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ ENLLUMENAT Obres de connexió i desconnexió de l'enllumenat existent que es manté a la xarxa projectada.Inclou adaptació del quadre de comandament amb el tèrmic i diferencial indicat a l'esquema A justificar.	1,00	400,00	400,00
				Total C005	1	**27.111,74**	**27.111,74**
C006		**Capítol**		**TELEFONIA**	**1**	**13.154,58**	**13.154,58**
E0204AA	601	Partida	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	2,00	3,03	6,06
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0415		maquinària	H	COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC	0,070	15,08	1,06
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,003	32,75	0,10
M0422		maquinària	H	CAMIO 20 T	0,003	37,93	0,11
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,029	6,00	0,17
				Total E0204AA	2,00	**3,03**	**6,06**
E032369B	602	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT FORMIGÓ Reposició amb paviment de formigó.	2,00	29,49	58,98
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,300	18,39	5,52
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,300	15,89	4,77
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,200	75,00	15,00
%0122		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	0,253	10,00	2,53
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,278	6,00	1,67
				Total E032369B	2,00	**29,49**	**58,98**
E0310	603	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	76,44	8,43	644,39
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	76,44	**8,43**	**644,39**
E0317	604	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	47,78	7,06	337,29
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	47,78	**7,06**	**337,29**
E0327	605	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	28,67	2,25	64,50
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	28,67	**2,25**	**64,50**
E1352	606	Partida	U	ARQUETA TELEFON TIPUS H Arqueta de telèfon tipus H, segons plànol de detall, inclòs tapa normalitzada.	0,00	275,76	0,00
MARQU-H		Material	U	ARQUETA H PREFABRICADA	1,000	215,00	215,00
%0116_032		Altres	%	COL.LOCACIO	2,150	10,00	21,50
%0122_0		maquinària	%	ACCESSORIS I ALTRES	2,365	10,00	23,65
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	2,602	6,00	15,61
				Total E1352	0,00	**275,76**	**0,00**
E1353	607	Partida	U	ARQUETA TELEFON TIPUS M Arqueta de telèfon tipus M, segons detall plànol, inclòs tapa normalitzada.	14,00	179,56	2.513,84
MARQU-M		Material	U	ARQUETA TELEFON TIPUS M	1,000	140,00	140,00
%0116_032		Altres	%	COL.LOCACIO	1,400	10,00	14,00
%0122_0		maquinària	%	ACCESSORIS I ALTRES	1,540	10,00	15,40
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,694	6,00	10,16
				Total E1353	14,00	**179,56**	**2.513,84**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E1348	608	Partida	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 110	637,00	14,96	9.529,52
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,050	15,89	0,79
E02100		Material	ML	TUB PVC D.110	2,000	2,50	5,00
E0118		Partida	M3	FORMIGO H-100 EN MASSA	0,085	55,68	4,73
				formigó HM-10 de neteja ,preparatori de soleres i de replè sota fonaments			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	1,050	50,00	52,50
				Total E0118	0,085	**55,68**	**4,73**
E0440ENC		Partida	M2	ENCOFRAT FUSTA LATERAL	0,400	8,82	3,53
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P1201		Material	I	DESENCOFRANT	0,200	1,20	0,24
P1202		Material	ML	TAULO DE PI (15 usos)	8,750	0,11	0,96
P1203		Material	M3	LLATA DE PI	0,001	114,19	0,11
P1212		Material	KG	CLAUS I FILFERRO	0,200	0,75	0,15
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,083	6,00	0,50
				Total E0440ENC	0,400	**8,82**	**3,53**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,152	6,00	0,91
				Total E1348	637,00	**14,96**	**9.529,52**
E1360	609	Partida	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63	0,00	11,33	0,00
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de D. 63 formigonats amb formigó H-100 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,050	15,89	0,79
M06398		Material	ML	TUB PVC D.63	2,000	1,10	2,20
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	0,080	63,11	5,05
E0440ENC		Partida	M2	ENCOFRAT FUSTA LATERAL	0,300	8,82	2,65
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P1201		Material	I	DESENCOFRANT	0,200	1,20	0,24
P1202		Material	ML	TAULO DE PI (15 usos)	8,750	0,11	0,96
P1203		Material	M3	LLATA DE PI	0,001	114,19	0,11
P1212		Material	KG	CLAUS I FILFERRO	0,200	0,75	0,15
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,083	6,00	0,50
				Total E0440ENC	0,300	**8,82**	**2,65**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,107	6,00	0,64
				Total E1360	0,00	**11,33**	**0,00**
E1360B	610	Partida	ML	PRISMA DE 4 CONDUCTES D. 110	0,00	25,79	0,00
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 4 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
E02100		Material	ML	TUB PVC D.110	4,000	2,50	10,00
E0118		Partida	M3	FORMIGO HM-10 EN MASSA	0,120	69,45	8,33
				formigó HM-10 de neteja ,preparatori de soleres i de replè sota fonaments			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	1,050	63,11	66,27
				Total E0118	0,120	**69,45**	**8,33**
E0440ENC		Partida	M2	ENCOFRAT FUSTA LATERAL	0,500	8,82	4,41
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P1201		Material	I	DESENCOFRANT	0,200	1,20	0,24
P1202		Material	ML	TAULO DE PI (15 usos)	8,750	0,11	0,96
P1203		Material	M3	LLATA DE PI	0,001	114,19	0,11
P1212		Material	KG	CLAUS I FILFERRO	0,200	0,75	0,15
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,083	6,00	0,50
				Total E0440ENC	0,500	**8,82**	**4,41**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,243	6,00	1,46
				Total E1360B	0,00	**25,79**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E1346	611	Partida	ML	PRISMA DE 6 CONDUCTES D. 110	0,00	34,56	0,00
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 6 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,140	15,89	2,22
E02100		Material	ML	TUB PVC D.110	6,000	2,50	15,00
E0440ENC		Partida	M2	ENCOFRAT FUSTA LATERAL	0,500	8,82	4,41
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P1201		Material	I	DESENCOFRANT	0,200	1,20	0,24
P1202		Material	ML	TAULO DE PI (15 usos)	8,750	0,11	0,96
P1203		Material	M3	LLATA DE PI	0,001	114,19	0,11
P1212		Material	KG	CLAUS I FILFERRO	0,200	0,75	0,15
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,083	6,00	0,50
				Total E0440ENC	0,500	**8,82**	**4,41**
E0118		Partida	M3	FORMIGO HM-10 EN MASSA	0,158	69,45	10,97
				formigó HM-10 de neteja ,preparatori de soleres i de replè sota fonaments			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	1,050	63,11	66,27
				Total E0118	0,158	**69,45**	**10,97**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,326	6,00	1,96
				Total E1346	0,00	**34,56**	**0,00**
E1360BV	612	Partida	ML	PRISMA DE 4 CONDUCTES D.110 + TRITUB	0,00	29,81	0,00
				Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 4 conductes de D. 110 formigonats i tritub, amb formigó H-100.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
E02100		Material	ML	TUB PVC D.110	4,000	2,50	10,00
E02100A		Material	ML	TRITUB	1,000	3,00	3,00
E0118		Partida	M3	FORMIGO HM-10 EN MASSA	0,120	69,45	8,33
				formigó HM-10 de neteja ,preparatori de soleres i de replè sota fonaments			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0230		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-10	1,050	63,11	66,27
				Total E0118	0,120	**69,45**	**8,33**
E0440ENC		Partida	M2	ENCOFRAT FUSTA LATERAL	0,500	8,82	4,41
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P1201		Material	I	DESENCOFRANT	0,200	1,20	0,24
P1202		Material	ML	TAULO DE PI (15 usos)	8,750	0,11	0,96
P1203		Material	M3	LLATA DE PI	0,001	114,19	0,11
P1212		Material	KG	CLAUS I FILFERRO	0,200	0,75	0,15
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,083	6,00	0,50
				Total E0440ENC	0,500	**8,82**	**4,41**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,281	6,00	1,69
				Total E1360BV	0,00	**29,81**	**0,00**
E13030	613	Partida	U	REGISTRE 28X59X92 TEL.+PEDESTAL	0,00	251,73	0,00
				Subministre i instal.lació de de registre amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construit in situ amb formigó HM-15 amb plantilla segons detall de plànols, inclou excavació, encofrat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars de 17,6x49,6x4,0 cm i cargols soldats segons detall de plànols. Totalment cabat i muntat.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	1,000	15,89	15,89
P0130028		Partida	U	REGISTRE 28X59X92 + PEDESTAL	1,000	200,00	200,00
%0122		Altres	%	ACCESSORIS I ALTRES	2,159	10,00	21,59
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	2,375	6,00	14,25
				Total E13030	0,00	**251,73**	**0,00**
				Total C006	1	**13.154,58**	**13.154,58**
C007		**Capítol**		**GAS**	**1**	**4.204,23**	**4.204,23**
E0310	701	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T.	160,96	8,43	1.356,89
				excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,100	15,89	1,59
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,130	29,57	3,84
M0405		maquinària	H	RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG	0,050	50,38	2,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,080	6,00	0,48
				Total E0310	160,96	**8,43**	**1.356,89**

Pressupost

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0317	702	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES	100,60	7,06	710,24
				replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,052	29,57	1,54
M0401		maquinària	H	PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV	0,020	32,75	0,66
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,010	23,58	0,24
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,015	34,62	0,52
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,015	34,84	0,52
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,067	6,00	0,40
				Total E0317	100,60	**7,06**	**710,24**
E0322	703	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA	60,36	16,28	982,66
				sorra col.locada en assentament de canonades			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,150	15,89	2,38
P0303		Material	M3	SORRA	1,000	12,98	12,98
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,154	6,00	0,92
				Total E0322	60,36	**16,28**	**982,66**
E0327	704	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR	60,36	2,25	135,81
				transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.			
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,040	29,57	1,18
M0420		maquinària	H	CAMIO 7 T	0,040	23,58	0,94
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,021	6,00	0,13
				Total E0327	60,36	**2,25**	**135,81**
E0439SP300	705	Partida	ML	PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA	24,00	38,40	921,60
				Protecció de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm de diàmetre voltat de formigó H-150.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,400	69,35	27,74
P0612PVC1		Material	ML	CANONADA PVC 300	1,000	3,89	3,89
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,362	6,00	2,17
				Total E0439SP300	24,00	**38,40**	**921,60**
ERGGJU1B	706	Partida	ML	SENYALITZACIÓ LÍNIA GAS	503,00	0,19	95,57
				Cinta senyalitzadora de plàstic de línia gas			
ERGGDJ112		Material	ML	CINTA SENYALITZADORA	1,000	0,15	0,15
%0116_016		Altres	%	COL.LOCACIO	0,002	20,00	0,04
				Total ERGGJU1B	503,00	**0,19**	**95,57**
E09687M	707	Partida	ML	AJUT COL·LOCACIÓ GAS	1,00	1,46	1,46
				Ajut en la col·locació de la xarxa de gas que realitzarà la Cia. corresponent.			
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,050	15,89	0,79
M0403		maquinària	H	PALA RETROEXCA. NEUMATICS	0,020	29,57	0,59
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,014	6,00	0,08
				Total E09687M	1,00	**1,46**	**1,46**
				Total C007	1	**4.204,23**	**4.204,23**
C008		**Capítol**		**PAVIMENTACIÓ**	**1**	**153.906,24**	**153.906,24**
E0337	801	Partida	M3	SUB-BASE GRANULAR S-3	1.161,90	19,21	22.320,10
				estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,050	18,39	0,92
P0316		Material	M3	SUB-BASE	1,000	15,20	15,20
M0407		maquinària	H	MOTOANIVELLADORA	0,020	47,75	0,96
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,020	34,62	0,69
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,010	34,84	0,35
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,181	6,00	1,09
				Total E0337	1.161,90	**19,21**	**22.320,10**
E0336	802	Partida	M3	BASE GRANULAR Z-3	774,60	25,71	19.914,97
				Estesa i piconatge amb material tot-u compactat ,col.locat per a la formació de la base del paviment ,tipus Z-3, amb una compactació del 98% del PM.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,050	18,39	0,92
P0317		Material	M3	BASE TOT-U ARTIFIC.(ZAHORRA)	1,000	20,40	20,40
M0407		maquinària	H	MOTOANIVELLADORA	0,025	47,75	1,19
M0423		maquinària	H	CAMIO CISTERNA	0,020	34,84	0,70
M0410		maquinària	H	CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG	0,030	34,62	1,04
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,243	6,00	1,46
				Total E0336	774,60	**25,71**	**19.914,97**
E1136	803	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA D-12	227,70	47,86	10.897,53
				mescla bituminosa en calent tipus D-12 àrid granític, col.locada i compactada en una capa de 4 cm (2,40t/m3)			
P1322		Material	T	MESCLA BITUMIN.CALENT D-12	1,000	45,15	45,15
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,452	6,00	2,71
				Total E1136	227,70	**47,86**	**10.897,53**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E1136XA	804	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA G-20	340,70	45,80	15.604,24
				mescla bituminosa en calent tipus G-20 col.locada i compactada en una capa de 4-6 cm (2,40t/m3)			
P1322XE		Material	T	MESCLA BITUMIN.CALENT G-20	1,000	43,21	43,21
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,432	6,00	2,59
				Total E1136XA	340,70	**45,80**	**15.604,24**
E116322	805	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA D-8	0,00	50,88	0,00
				mescla bituminosa en calent tipus D-8, àrid granític col.locada i compactada en una capa de 4 cm (2,40t/m3)			
M0362		Material	T	MESCLA BITUMINOSA D-8	1,000	48,00	48,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,480	6,00	2,88
				Total E116322	0,00	**50,88**	**0,00**
E03232G	806	Partida	U	GUAL MESCLA BITUMINOSA	0,00	71,79	0,00
				Formació de gual amb mescla bituminosa D-12, segons detall plànols.			
P1322		Material	T	MESCLA BITUMIN.CALENT D-12	1,500	45,15	67,73
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,677	6,00	4,06
				Total E03232G	0,00	**71,79**	**0,00**
E03299	807	Partida	M2	PINTURA AMB RESINES	0,00	15,01	0,00
				Pintat del carril bici amb pintura amb resines similar a l'existent, de color burdeos.			
M03211		Material	M2	PINTURA RESINES	1,000	11,80	11,80
%033_00		Altres	%	COL·LOCACIÓ	0,118	20,00	2,36
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,142	6,00	0,85
				Total E03299	0,00	**15,01**	**0,00**
E1141	808	Partida	M2	REG D'EMPRIMACIO ECR-1	2.366,00	0,63	1.490,58
				reg d'emprimació ECR-1 i dossificació 1'5 kg/m2			
P1325		Material	M2	REG D'EMPRIMACIO	1,000	0,59	0,59
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,006	6,00	0,04
				Total E1141	2.366,00	**0,63**	**1.490,58**
E1142	809	Partida	M2	REG D'ADHERENCIA	2.366,00	0,38	899,08
				reg d'adherencia,dossificació 1 kg/m2			
P1326		Material	M2	REG D'ADHERENCIA	1,000	0,36	0,36
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,004	6,00	0,02
				Total E1142	2.366,00	**0,38**	**899,08**
E11101-10	810	Partida	M2	BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM	1.406,50	13,22	18.593,93
				Base de formigó HM-20 de 10 cm. anivellada per la col·locació posterior de paviments.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,100	55,00	5,50
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,144	6,00	0,86
				Total E11101-10	1.406,50	**13,22**	**18.593,93**
E1101T2	811	Partida	ML	VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2	724,00	20,56	14.885,44
				vorada prefabricada de formigó TIPUS T2 de coronació,col.locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment pòrtland			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P1301T2		Material	ML	VORADA PREFABRICADA T2	1,000	6,82	6,82
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,060	50,00	3,00
PMORT12		Material	M3	MORTER M-40/A	0,050	51,91	2,60
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,214	6,00	1,28
				Total E1101T2	724,00	**20,56**	**14.885,44**
E1101V2	812	Partida	M2	PAVIMENT TÀCTIL DE BOTONS 20X20X4	48,00	24,51	1.176,48
				Paviment de lloses de formigó de 20x20x4 cm. ,col.locades a truc de maceta amb morter. Acabat superfical antilliscant, amb gravat amb daus de 20 ó 25 mm de costat i de 5 mm de profunditat.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
PATACBOT		Material	M2	PAVIMENT TACTIL BOTONS 20X20X4	1,050	14,00	14,70
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,030	51,91	1,56
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	11,18	11,18
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0101	0,030	**51,91**	**1,56**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,231	6,00	1,39
				Total E1101V2	48,00	**24,51**	**1.176,48**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
PAVESPTAC	813	Partida	M2	PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL 20X20X4	1.606,50	21,33	34.266,65
				Paviment de lloses de formigó de 20x20x4 cm. ,col.locades a l'estesa amb morter.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,300	18,39	5,52
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,250	15,89	3,97
PATACDIREC		Material	M2	PAVIMENT PANOT GRIS 20X20X4 CM.	1,050	8,70	9,14
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,030	43,53	1,31
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	0,250	11,18	2,80
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0101	0,030	**43,53**	**1,31**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,231	6,00	1,39
				Total PAVESPTAC	1.606,50	**21,33**	**34.266,65**
E1149GRIS	814	Partida	M2	PAVIMENT LLAMBORDES 20X10X6 GRIS	0,00	26,64	0,00
				paviment de llambordes gris de formigó de 20x10x6 cm. ,col.locades a truc de maceta amb morter.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,250	15,89	3,97
M123GRIS		Material	M2	PAVIMENT LLAMBORDA 20X10X6 GRIS	1,050	14,29	15,00
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,030	51,91	1,56
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	11,18	11,18
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0101	0,030	**51,91**	**1,56**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,251	6,00	1,51
				Total E1149GRIS	0,00	**26,64**	**0,00**
E1101-B	815	Partida	ML	VORADA RECTA REMUNTABLE GUAL GARATGE	0,00	48,78	0,00
				vorada llisa prefabricada de formigó de 60x40x10 cm, per a formació part central del gual, col.locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment pòrtland			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,250	18,39	4,60
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,250	15,89	3,97
P1301		Material	ML	VORADA REMUNTABLE 25 CM	2,000	15,00	30,00
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,070	69,35	4,85
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,050	51,91	2,60
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	11,18	11,18
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0101	0,050	**51,91**	**2,60**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,460	6,00	2,76
				Total E1101-B	0,00	**48,78**	**0,00**
E1101-C	816	Partida	U	PEÇA GUAL CANTONADA	0,00	43,53	0,00
				Peça cantonada per a gual de 60x40x27 cm. per a vehicles, esquerra o dreta, col·locada sobre llit de formigó.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P1301BB		Material	ML	PEÇA GUAL CANTONADA	1,000	26,75	26,75
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,070	69,35	4,85
E0101		Material	M3	MORTER M-40/A	0,050	51,91	2,60
				morter M-40 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	11,18	11,18
P0208		Material	M3	AIGUA	0,255	0,41	0,10
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,000	14,93	14,93
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	250,000	0,10	25,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0101	0,050	**51,91**	**2,60**
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,411	6,00	2,47
				Total E1101-C	0,00	**43,53**	**0,00**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E11231	817	Partida	ML	ENCINTAT PEÇA ABUIXARDADA 40x20x4	0,00	17,20	0,00
				subministre i col.locació de peces abuixardades tipu llosa romana de 40x20x4 de color gris, en formacióde faixes de 20cm d'amplada per encintats de paviments. Col.locada sobre base de formigó.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0233		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,070	69,96	4,90
P1317		Material	M2	PEÇA BUIXARDADA GRIS 40X20X4 CM	0,200	22,35	4,47
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,162	6,00	0,97
				Total E11231	0,00	**17,20**	**0,00**
E11231A	818	Partida	ML	ENCINTAT PEÇA ABUIXARDADA 40x15x4	0,00	16,97	0,00
				subministre i col.locació de peces abuixardades tipu llosa romana de 40x15x4 de color gris, en formacióde faixes de 15 cm d'amplada per encintats de paviments. Inclous si s'escau el tall d'una peça, per tal d'assolir l'amplada projectada. Col.locada sobre base de formigó.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
P0233		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,070	69,96	4,90
P1317A		Material	M2	PEÇA ABUIXARDADA GRIS 40X15X4 CM	0,150	28,35	4,25
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,160	6,00	0,96
				Total E11231A	0,00	**16,97**	**0,00**
E1115BL	819	Partida	ML	RIGOLA DE FORMIGO BLANCA 30X30X8	724,00	15,83	11.460,92
				rigola blanca de 30x30x8 ctm sobre base de formigó HM 15.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,130	18,39	2,39
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,130	15,89	2,07
P0540SP		Material	U	PEÇA DE FORM. 30X30X8 BLANC	5,000	0,95	4,75
E0109		Partida	M3	MORTER DE CIMENT BLANC	0,010	87,72	0,88
				morter blanc amb sorra de marbre blanc			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,250	11,18	13,98
P0208		Material	M3	AIGUA	0,180	0,41	0,07
P0304		Material	M3	SORRA DE MARBRE BLANC	1,000	45,62	45,62
P0204		Material	KG	CIMENT BLANC	205,000	0,13	26,65
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	1,000	1,40	1,40
				Total E0109	0,010	**87,72**	**0,88**
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,070	69,35	4,85
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,149	6,00	0,89
				Total E1115BL	724,00	**15,83**	**11.460,92**
E1146	820	Partida	U	ESCOCELL 80 X 80	16,00	149,77	2.396,32
				Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada prefabricada, amb galze per a la col·locació del marc, rejuntades amb morter M-80 a, sobre llit de formigó H-150. Inclou reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i Ø 300 mm interior, gruix de 40 mm, col·locada enrasada amb el paviment.			
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,500	18,39	9,20
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,500	15,89	7,95
P1314		Material	U	PEÇA DE 80x80	4,000	2,46	9,84
M0369R		Material	U	REIXA 80X80	1,000	78,00	78,00
M036MAR		Material	U	MARC	1,000	30,00	30,00
E0103		Partida	M3	MORTER M-80/A	0,002	62,67	0,13
				morter M-80 /a			
O0106		Mà d'obra	H	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	11,18	11,18
P0208		Material	M3	AIGUA	0,260	0,41	0,11
P0302		Material	M3	SORRA DE BAGUR	1,050	14,93	15,68
P0201		Material	KG	CIMENT PORTLAND	350,000	0,10	35,00
M0436		maquinària	H	FORMIGONERA 160 L	0,500	1,40	0,70
				Total E0103	0,002	**62,67**	**0,13**
P0231		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-15	0,089	69,35	6,17
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,413	6,00	8,48
				Total E1146	16,00	**149,77**	**2.396,32**
E1157	821	Partida	M2	REPOSICIO DE PAV.AGLOMERAT AS	0,00	24,00	0,00
				Reposició de paviment d'aglomerat asfàltic de la carretera, inclou 8 ctm G-20, 4 cm D-12 i els corresponents regs d'imprimació i adherència amb una dotació d'1,5 kg/m2. Segons plànols de detall.			
				Total C008	1	**153.906,24**	**153.906,24**

Pressupost

Còdi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C009		**Capítol**		**ENJARDINAMENT**	**1**	**4.195,80**	**4.195,80**
EG2022	901	Partida	U	PLANTACIÓ DE TIPUANA TIPU subministre i plantació d'arbre tipu Tipuana, melia, koelrenteria, fraccinus, acer,... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 18-20 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4 m i copa de 0.60 m. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	30,00	139,86	4.195,80
PG1703		Material	U	TIPUANA TIPU O SIMILAR	1,100	80,00	88,00
%0118_45		Altres	%	TRANSPORT I COL.LOCACIO	1,500	30,00	45,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,144	6,00	6,86
				Total EG2022	30,00	**139,86**	**4.195,80**
				Total C009	1	**4.195,80**	**4.195,80**
C010		**Capítol**		**SENYALITZACIÓ**	**1**	**2.402,46**	**2.402,46**
EG0803	1001	Partida	U	SENYAL DE TRÀNSIT DIVERS Subministre i col·locació de les diverses senyals de circulació: R-2, R-1, R-101, R302, R303, R307, S-13, S-30, S-31. Fixades a pal de 3 m de longitud. Inclouen la formació de sabata de 0.40 x 0.40 x 0.75 m3 de formigó HM-20. Segons detall plànols de senyalització.	6,00	125,20	751,20
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
PG080112		Material	U	SENYAL	1,000	75,00	75,00
PG008022		Material	U	PAL DE 2 M	1,000	25,00	25,00
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,150	75,00	11,25
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,181	6,00	7,09
				Total EG0803	6,00	**125,20**	**751,20**
EG0902	1002	Partida	ML	RATLLA PAS DE ZEBRA Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 40 cm, amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb màquina autopropulsada.	63,00	3,02	190,26
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,050	18,39	0,92
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,050	15,89	0,79
PG0901		Material	KG	PINTURA ACRILICA ESPECIAL	0,120	5,33	0,64
PG090101		Material	KG	MICROSFERES DE VIDRE	0,070	4,98	0,35
MG0901		maquinària	H	MÀQUINA PINTAR BANDES AUTOPROPULS	0,008	40,44	0,32
				Total EG0902	63,00	**3,02**	**190,26**
EJ0802	1003	Partida	U	SENYAL NOM CARRER Senyal amb indicació del nom de carrer segons disseny existent al municipi d'Els Hostalets de Pierola . Fixat a pal d'acer galvanitzat, de 3 m de longitud. Inclou la formació de sabata de 0.40 x 0.40 x 0.75 m3 de formigó HM-20.	2,00	130,50	261,00
O0102		Mà d'obra	H	OFICIAL 1a	0,200	18,39	3,68
O0107		Mà d'obra	H	MANOBRE	0,200	15,89	3,18
PJ08012		Material	U	SENYAL NOM CARRER 40X55 CM	1,000	80,00	80,00
PG008022		Material	U	PAL DE 2 M	1,000	25,00	25,00
P0231-20		Material	M3	FORMIGO DE CENTRAL HM-20	0,150	75,00	11,25
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,231	6,00	7,39
				Total EJ0802	2,00	**130,50**	**261,00**
E0369SENY	1004	Partida	PA	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL Senyalització horitzontal, de línia continua i discontinua, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP, cediu el pas, carril bici...,amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb màquina autopropulsada. A justificar segons quadres de preus	1,00	1.200,00	1.200,00
E02301SENY	1005	Partida	PA	SENYALITZACIÓ VERTICAL Senyalització vertical orientativa i indicativa de la circulació, a partir de la col·locació de senyals de circulació normalitzades tipus S-320 i cartells d'1,5x2,0 m fixats als pals correponents. Inclou la formació de sabates. A justificar segons quadre de preus.	0,00	1.500,00	0,00
				Total C010	1	**2.402,46**	**2.402,46**

Pressupost

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C011		**Capítol**		**MOBILIARI URBA**	**1**	**1.677,69**	**1.677,69**
E039PAP	1101	Partida	U	PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE	3,00	178,08	534,24
				Subministre i col·locació de papera trabucable d'acer inoxidable de Benito model PA 6001 o similar.			
PHHHF5252		Material	U	PAPERERA TRABUC. MODEL PA 6001	1,000	140,00	140,00
%0116		Altres	%	COL.LOCACIO	1,400	20,00	28,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	1,680	6,00	10,08
				Total E039PAP	3,00	**178,08**	**534,24**
BARA-2	1102	Partida	ML	BARRERA MIXTA ACER FUSTA	0,00	97,52	0,00
				Subministre i col·locació de barrera mixta d'acer fusta per a nivell de contenció N2, de fusta impregnada a base de suports metàl·lics galvanitzats, disposats cada 2 o 4 m, recoberts amb una funda de fusta, travessers a base de perfil metàl·lic galvanitzat, recobert amb mig rotlle de fusta de 210x110 mm. Inclòs part proporcional de clavat de suports, muntatge, elements de fixació galvanitzats i joc de cargols M16. Inclòs part proporcional dels trams d'inici i final de la biona.			
M036BAR		Material	ML	BARRERA MIXTA ACER FUSTA	1,000	80,00	80,00
%0127		maquinària	%	COL.LOCACIO I ACCESSORIS	0,800	15,00	12,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,920	6,00	5,52
				Total BARA-2	0,00	**97,52**	**0,00**
BARA	1103	Partida	ML	BARANA DE FUSTA TRACTADA	0,00	43,25	0,00
				Barana de fusta tractada col·locada amb suports de ferro galvantizat.			
P1915		Material	M	BARANA DE FUSTA TRACTADA	1,000	34,00	34,00
%0116_024		maquinària	%	COL.LOCACIO	0,340	20,00	6,80
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,408	6,00	2,45
				Total BARA	0,00	**43,25**	**0,00**
BANC	1104	Partida	U	BANC DE 2M. DE FUSTA TRACTADA	3,00	381,15	1.143,45
				Banc de de 2 m. d'estructura metàl·lica i travessers de fusta tractada			
P1915		Material	M	BARANA DE FUSTA TRACTADA	1,000	238,70	238,70
%0116		Altres	%	COL.LOCACIO	4,000	35,00	140,00
%0115		Altres	%	COST INDIRECTE	0,408	6,00	2,45
				Total BARA	3,00	**381,15**	**1.143,45**
				Total C011	1	**1.677,69**	**1.677,69**
C012		**Capítol**		**OBRES ACCESSORIES**	**1**	**84.344,82**	**84.344,82**
RGGFS778	1201	Partida	U	RECALÇAT DE MURS I PARETS	0,00	2.000,00	0,00
				Recalçat de murs, façanes i parets de tanca, seguint acabat existent. Inclou repicat fonament, arrenjament façana, subministre materials, ... en tots els materials i la mà d'obra necessàris per tal d'adequar les parets de la rasant definitiva. A justificar.			
E00074	1202	Partida	PA	OBRES NO COMPRESES	1,00	10.000,00	10.000,00
				per a obres no compereses i imprevistes. A justificar segons quadre de preus.			
E15011	1203	Partida	PA	REPOSICIO SERVEIS AFECTATS	0,00	6.000,00	0,00
				Per a serveis afectats durant l'execució de les obres, a justificar segons quadres de preus.			
E15011B	1204	Partida	PA	MANTENIMENT SERVEIS	1,00	3.000,00	3.000,00
				PA per el manteniment dels serveis durant l'execució de les obres. A justificar.			
E55555	1205	Partida	U	SEGURETAT I SALUT	1,00	11.344,82	11.344,82
				Segons projecte de seguretat i salut adjunt.			
E55555	1205	Partida	PA	OBRES ACCESSIBILITAT I CONNEXIÓ C-14	1,00	60.000,00	60.000,00
				Obres d'accessibilitat i connexió del SUD-8 amb la C-14			
				Total C012	1	**84.344,82**	**84.344,82**
	TOTAL			**Total PROYECTO_03**	**1**	**827.438,80**	**827.438,80**

3.- Pressupost Parcial.

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C001		**Capítol**		**ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES**	**1**	**256.850,57**	**256.850,57**
E0204AA	101	Partida	M2	DEMOLICIO PAV. FOR. demolició de paviment i tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	75,00	7,51	563,25
E0204AAA	102	Partida	ML	DEMOLICIO VORADA EXISTENT. demolició de vorada existent de carrers , inclús càrrega i transport a abocador.	12,00	2,78	33,36
EO012JN5	103	Partida	PA	ENDERROCS Enderroc i retirada a abocador autoritzat de diversos materials existents en via pública. A justificar segons quadre de preus.	1,00	600,00	600,00
E0319	104	Partida	M3	EXCAVACIO CAIXA DE PAVIMENT excavacio i càrrega de terres amb mitjans mecànics,per a caixa de paviment,en terreny de trànsit.	3.662,03	2,47	9.045,22
E0303EXC	105	Partida	M3	EXCAVACIO DE TERRES Q.T.T. excavació i càrrega de terres en qualsevol tipus de terreny	39.833,63	3,11	123.882,59
E0310	106	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	366,00	8,43	3.085,38
E0337AA	107	Partida	M2	REPAS, ANIVELL I COMPAC EXPL. repassada i anivellació de l'explanada, i compactació al 98% de P.N., de forma que quedi de forma apte i preparada per l'extesa de capes posteriors.	3.480,00	0,62	2.157,60
E0316TAL	108	Partida	U	TALA I RETIRADA ARBRES Tala i retirada d'arbre tipus de qualsevol tamany, que afecta l'execució de les obres, segons criteri de la Direcció de l'Obra. Inclou excavació i retirada de la soca i arrels fins no deixar restes vegetals enterrades, i transport a abocador autoritzat.	20,00	95,30	1.906,00
E0318	109	Partida	M3	TERRAPLE TERRES EXCAVACIO terraplenat i compactació per capes segons plec de condicions, al 95% del P.N.de terres procedents de l'excavació o acopi de terres inclús càrrega i transport des d'aquest.	16.257,00	2,84	46.169,87
E0327	110	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	27.604,67	1,19	32.849,55
E0339	111	Partida	M3	FORMACIO D'ESCULLERA EN ALÇAT Formació d'escullera amb blocs procedents de pedrera amb cara regular, aproximadament prismàtica, de densitat superior o igual a 2500 kg/ m³ col·locada seguint la totalitat de prescripcions que s'indiquen a la "Guia para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carreteras del Ministeri de Fomento", en formació de mur de contenció o sosteniment, col·locada sobre la cara superior del fonament d'escullera formigonada.	500,00	44,52	22.260,00
E0339BB	112	Partida	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA FORMIGONADA EN FONAMENT Formació d'escullera formigonada en fonament, amb blocs procedents de pedrera amb cara regular, aproximadament prismàtica, de densitat superior o igual a 2500 kg/ m³ col·locada seguint la totalitat de prescripcions que s'indiquen a la "Guia para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carreteras del Ministeri de Fomento", en formació de mur de contenció o sosteniment, rejuntada amb formigó en massa de consistència tova i tamany màxim d'àrid de 40 mm, HM-20 / B40/A.	100,00	47,54	4.754,00
E0668112	113	Partida	ML	TUB DRENATGE PEAD DN 110 CR4 canonada de pead DN 110 mm CR4, amb la superficie exterior corrugada i la interior llisa, col·locada en formació de drenatge en els trasdós dels murs d'escullera.	325,00	3,11	1.010,75
EJBVNB	114	Partida	M2	LÀMINA GEOTÈXIL S-200 GR/M2 Subministrament i col·locació de làmina geotèxtil per drenatge i protecció de 200 gr/m². Inclòs part proporcional de solapament.	500,00	1,14	570,00

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
EJLG255	115	Partida	M3	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ MATERIAL DRENANT 10-20 MM Suministre, i col·locació de material drenant procedent de reciclatge de runes de tamany 10-20 mm en formació de drenatges en el trasdós dels murs d'escullera.	500,00	8,92	4.460,00
NETBOSC	116	Partida	M2	NETEJA DEL SOTABOSC I ARBRES Neteja del sotabosc inclòs tala i retirada d'arbustos, arbres.... i transport a abocador autoritzat.	35.030,00	0,10	3.503,00
				Total C001	1	**256.850,57**	**256.850,57**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C002		**Capítol**		**EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS**	**1**	**28.030,46**	**28.030,46**
E0204AA	201	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	0,00	7,51	0,00
E1157	202	Partida	M2	REPOSICIO DE PAV.AGLOMERAT AS Reposició de paviment d'aglomerat asfàltic del carrer,ambi els corresponents regs d'imprimació i adherència amb una dotació d'1,5 kg/m2.	0,00	24,00	0,00
E0310	203	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	0,00	8,43	0,00
E0317	204	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	0,00	7,06	0,00
E0322	205	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en assentament de canonades	0,00	16,28	0,00
E0327	206	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	0,00	2,25	0,00
E0633 SINF	207	Partida	U	EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT TIPUS 1 Embornal sifònic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials inclou caixa de desguàs, tot acabat	11,00	235,03	2.585,33
E0622	208	Partida	MI	POU DE REGISTRE 3,40 M pou de registre circular de 3,40 m. de profunditat i d'1 m. de diàmetre interior,amb tapa superior circular de fosa d. 60 cm	31,40	198,89	6.245,15
E0632	210	Partida	U	PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M Part suplementària de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. de profunditat, d'1 m. de diàmetre. (Per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.	6,00	80,33	481,98
E0428	211	Partida	M3	FORMIGO H-150 EN MASSA Formigó H-150 col.locat.(preparatori de soleres , de replè sota fonaments,protecció canonades...)	8,22	65,49	538,36
E0741 PEAD 0	212	Partida	ML	CANONADA HDPE DIÀMETRE 315 mm claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de ridisesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	268,00	26,28	7.043,04
E0741 PEAD 2	213	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 400 mm canonada de PEAD ,diàmetre 400 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials	0,00	31,73	0,00
E0741 PEAD3	214	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 500 mm canonada de PEAD ,diàmetre 500 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials	0,00	89,04	0,00
E0741 PEAD4	215	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 630 mm canonada de PEAD ,diàmetre 630 mm amb junta ,col.locada incluint part proporcional de juntes ,colzats i peces especials	0,00	117,05	0,00
E0799PLUSP	216	Partida	U	ESCOMESA AIGUA NETES PLUVIALS Escomesa de 200 mm connectada a la xarxa de distribució totalment instal.lada incluint petit material, peces especials. Inclou l'obra civil necessària .	15,00	498,84	7.482,60
E1117	217	Partida	ML	CUNETA FORMIGONADA 1,50 M. formació de cuneta amb formigó H-150, acabada inclinada d'1'50 m d'amplada	435,00	8,40	3.654,00
E0418	218	Partida	U	CONNEXIÓ COL·LECTOR GENERAL D. 2 M Connexió xarxa de clavegueram al col·lector general existent. Inclou tall de col·lector, mà d'obra, maquinària, formigó i tots els elements necessaris per tal d'executar la connexió.	0,00	479,22	0,00

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E0635490	219	Partida	ML	REIXA DE DESGUAS 0,49 M AMPLA formació de reixa de desguàs de fàbrica de rajol arrebossat i lliscat interiorment,o amb formigó, marc de perfil d'acer galvanitzat, àngul de 70 mm de costat, amb pates cada 50 ctm per la fixació al terra amb dau de formigó o morter amassat a l'obra, amb reixa de fosa d'acer pintat negre, EN 124 tipus D-400, de 490 ctm d'amplada i 980ctm de llargada, capaç de suportar trànsit pesant. Al acabar l'obra, es fixarà la reixa i el marc amb soldadura elèctrica en quatre punt, dos per cada lateral d'uns 5 ctm de llargada. La zona soldadda es pintarà amb pintura de color negre.	0,00	160,10	0,00
				Total C002	1	**28.030,46**	**28.030,46**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C002R		**Capítol**		**SANEJAMENT RESIDUALS**	**1**	**37.623,06**	**37.623,06**
E0204AA	101	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT demolició de paviment i tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	0,00	7,51	0,00
E0310	201R	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	924,30	8,43	7.791,85
E0317	202R	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	707,22	7,06	4.992,97
E0322	203R	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en assentament de canonades	217,08	16,28	3.534,06
E0327	204R	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	217,08	2,25	488,43
E0650	205R	Partida	U	RASANTEJAT POU EXISTENT Rasantejat del pou existent, incluint material i mà d'obra per tal d'adequar la tapa del pou a la rasant definitiva.	0,00	60,00	0,00
E0667	206R	Partida	U	ESCOMESA SANEJAMENT 4M D200 escomesa amb canonada de sanejament de PEAD de d.200 exterior rce=4KN/m2 totalment col.locada sobre llit de sorra de 5cm i replè del mateix material fins 20 cm per sobre la part superior del tub, incluint la part proporcional de juntes elàstiques.	13,00	498,84	6.484,92
E0622	207R	Partida	Ml.	POU DE REGISTRE 2,90 M pou de registre circular de 2,90 m. de profunditat i d'1 m. de diàmetre interior,amb tapa superior circular de fosa d. 60 cm	30,40	195,77	5.951,41
E0632	208R	Partida	U	PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M Part suplementària de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. de profunditat, d'1 m. de diàmetre. (Per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.	6,00	80,33	481,98
E0428	209R	Partida	M3	FORMIGO HM-15 EN MASSA Formigó HM-15 col.locat.(preparatori de soleres , de replè sota fonaments,protecció canonades...)	7,36	65,49	481,88
E0741 PEAD 1	210R	Partida	ML	CANONADA PEAD DIÀMETRE 315 mm claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	268,00	27,67	7.415,56
E0741 PEAD 1	211R	Partida	ML	CANONADA HDPE DIÀMETRE 400 mm claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	0,00	51,08	0,00
				Total C002R	1	**37.623,06**	**37.623,06**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C002D		**Capítol**		**DEPURADORA, BOMBEIG i HIDORCARBURS**	**1**	**0,00**	**0,00**
E0741 PEAD 1	201D	Partida	ML	CANONADA IMPULSIÓ DE PEAD Canonada amb tub a pressió de PEAD de 80 mm. DN, per a impulsió aigües residuals des del pou de bombeig, fins a la fossa sèptica, col·locada dins la rasa de la claveguera.	0,00	24,89	0,00
	202D	Partida	U.	CANONADA HDPE DIÀMETRE 200 mm claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de ridisesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	0,00	30,43	0,00
	203D	Partida	U.	FOSSA SÈPTICA - DECANTADOR / DIGESTOR Fossa sèptica - decantador / digestor, fabricat amb resines de poliester i fibres, de 30.000,00 litres de capacitat, similar al model FS 150 de Remosa.	0,00	12.482,36	0,00
	204D	Partida	U.	EQUIP BOMBES IMPULSORES Equip de 2 bombes impulsores superficials VC-80/145 per canonada de 80 mm. de 7,5 cv. a 1450 r.p.m. totalment muntada i en funcionament, incloent vàlvules i accessoris.	0,00	5.542,17	0,00
	205D	Partida	U.	ARQUETES DE REGISTRE arqueta de planta 80x80 cm i 200 cm. de profunditat com a màxim, per a registre de la fossa sèptica, separador d'hidrocarcurs i bypass de sobreeixidor per control de l'excés d'aigües a la fossa, executada amb base de formigó, parets de maó ceràmic arrebossat i lliscat interiorment inclòs marc i tapa de fossa de 70x70 cm.	0,00	600,79	0,00
SEP. HIDROC.	206D	Partida	U.	SEPARADOR D'HIDROCARBURS Separador de hidrocarburs base, fabricat amb fabricat amb resines de poliester i fibres, de 4.000 l. de capacitat, similar al model SH 15C de Remosa	0,00	2.680,35	0,00
POU BOMB.	207D	Partida	M3.	FORMACIÓ POUS BOMBEIG I DECANTADOR Formació de pou decantador de gruixuts, pou de bombeig i pous conexió separador d'hidrocarburs, amb formigó HA-300 curat i vibrat, armat amb una quantía de 80 kg/m3. d'acer corrugat S-500, inclòs encofrat amb tauler fenòlic a dues cares, totalment acabat.	0,00	502,65	0,00
RELIGA	208D	Partida	M2	REIXA PACT. "RELIGA" Mar i reixa practicable tipus "RELIGA" d'acer galvanitzat per protecció pous de bombeig i arquetes.	0,00	154,12	0,00
REIXA	209D	Partida	M2	REIXA POU GRUIXUTS Reixa amb perfil d'acer galvanitzat i soldat, per a separació i control dels sòlids de l'aigua residual.	0,00	384,86	0,00
TANC. MET.	210D	Partida	Ml	TANCA METÀL·LICA DE SIMPLE TORCIÓ. Tanca perimetal depuradora i serveis, amb malla metàl·lica de simple torció de 2 m. d'alçaria, col·locada amb suport de tubs d'acer galvanitzat, incloent una porta de dos fulls practicales de mides totals 2.00 x2,00 m. Tot muntat i acabat, inclòs fonamentació dels pals de suport.	0,00	48,09	0,00
REIXA	211D	Partida	U.	QUADRE ELECTRIC MANIOBRA BOMBES Quadre elèctric metàlic homologat, per la maniobra de les bombes amb les proteccions necessàries pel seu funcionament, control horari i per sondes, d'acord amb el projecte.	0,00	2.454,84	0,00
				Total C002D	1	**0,00**	**0,00**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C003		**Capítol**		**AIGUA POTABLE I REG**	**1**	**13.448,26**	**13.448,26**
E0204AA	301	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	2,00	7,51	15,02
E032369B	302	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ Reposició amb paviment de formigó.	2,00	29,49	58,98
E0310	303	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	127,92	8,43	1.078,37
E0317	304	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	95,94	7,06	677,34
E0322	305	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en assentament de canonades	31,98	16,28	520,63
E0327	306	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	31,98	2,25	71,96
E0715A	307	Partida	ML	CANONADA PEAD 10 ATM. D.200 canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 200 mm amb juntes electrosoldades ,col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris, colzats i peces especials	0,00	29,37	0,00
E0715B	308	Partida	ML	CANONADA PEAD 10 ATM D.110 canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 110 mm amb juntes electrosoldades ,col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris, colzats i peces especials	284,00	12,56	3.567,04
E0715	309	Partida	ML	CANONADA P.E.10 ATM D.63 canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 63 mm amb juntes electrosoldades ,col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris, colzats i peces especials	503,00	5,00	2.515,00
E0703	310	Partida	ML	CANONADA P.E. 10 ATM D.32 canonada de polietilè 10 Atm diàmetre 32 mm, amb juntes electrosoldades, col.locada incluint part propórcional de juntes,accessòris colzats i peces especials	0,00	2,18	0,00
E0799	311	Partida	U	ESCOMESA AIGUA escomesa d' 1 1/4" connectada a la xarxa de distribució totalment instal.lada incluint petit material, peces especials, ... (si existeix comptador es connecta, sino s'acaba amb un tap cec roscat i una petita arqueta de protecció a l'interior de la parcel·la).	25,00	64,00	1.600,00
E1001	312	Partida	U	ARQUETA PER CLAU TELESCÒPICA Arqueta per clau telescòpica. Inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoïdal, tub de PVC Ø 160 mm, formigó de protecció. Totalment acabat i enrasat a la vorera.	0,00	90,88	0,00
E1227AAR	313	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET.T. ELAS. 60 Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 60 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.	2,00	173,63	347,26
E122AAB	314	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 30 Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 30 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.	0,00	132,29	0,00
E122CC	315	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 200 Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 200 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.	0,00	620,10	0,00
E122DD	316	Partida	U	VALV. COMPORTA PLET. T. ELAS. 100 Vàlvula de comporta amb pletina, de diàmetre 100 mm., amb tancament elàstic, inclòs peces i accessoris per a la unió a les canonades,col.locada i provada.	1,00	396,86	396,86
E0885BEL40	317	Partida	U	BOCA DE REG 40 Boca de reg amb rácor per a mànega DN40, amb racord tipus Barcelona UNE 23400 , tapa de metall pintat blau (RAL 5015), tipus Belgicast o similar. Totalment instal.lada i connectada a la canonada.	1,00	108,86	108,86

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E08141	318	Partida	U	HIDRANT INCENDIS H-100 hidrant d'incendis H-100 col.locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de metall pintat vermell (RAL 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus Belgicast o similar.Inclou senyal de situació d'hidrant. Totalment instal.lat i connectat.	2,00	584,67	1.169,34
E1092	319	Partida	U	CONNEXIO XARXA EXISTENT connexió de la canonada projectada a la canonada existent. A justificar.	2,00	200,00	400,00
E0439SP300	320	Partida	ML	PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA Protecció de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm de diàmetre voltat de formigó H-150.	24,00	38,40	921,60
E039MO	321	Partida	U	ARQUETA DE REG AMB PROGRAMADOR I COMPTADOR Arqueta per a reg gota a gota. Inclou la connexió a la xarxa, clau de comporta amb arqueta telescòpica, la col·locació d'un comptador de la companyia amb les claus de pas reglamentàries, un programador i la connexió a la xarxa de tubs de reg. Totalment instal·lat, provat i connexionat.	0,00	450,00	0,00
				Total C003	1	**13.448,26**	**13.448,26**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C004		**Capítol**		**ELECTRIFICACIÓ**	**1**	**120.506,78**	**120.506,78**
E0204AA	401	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	2,00	3,03	6,06
E032369B	402	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ Reposició amb paviment de formigó.	2,00	29,49	58,98
E0310	403	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	229,32	8,43	1.933,17
E0317	404	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	178,36	7,06	1.259,22
E0327	405	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	50,96	2,25	114,66
RASABT4C	406	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 4 CIRCUITS tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .	0,00	31,68	0,00
RASABT2C	407	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .	637,00	15,13	9.637,81
RASABT6C	408	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 6 CIRCUITS tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .	0,00	46,67	0,00
ERGH1125	409	Partida	ML	PROTECCIÓ LÍNIA ELÈCTRICA Protecció de la línia elèctrica amb placa de polietilè, seguint normes companyia.	637,00	3,36	2.140,32
BASSOLSCGP	410	Partida	U	CAIXA C.G.P. LSBT Subministre i col·locació de la caixa de LSBT TIPUS DC3.9 , CGP o en un nínxol, seguint la normativa de la companyia. Inclou la caixa CGP amb tot l'aparellatge,	25,00	298,66	7.466,50
E0364ADO	411	Partida	U	ARMARI PREF PORTA METAL.LICA Armari per urbanització , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb porta metal.lica per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixació i altres elements constructius d'acord amb la companyia subministradora. El nínxol en cas de no haver-hi tanca, i tota la ma d'obra i els elements necessaris per tal de reposar totalment els desperfectes ocasionats a la façana en el cas que n'hi hagi. Totalment col·locada i acabada. AQUESTA PARTIDA ES JUSTIFICARÀ AMB LES REALMENT INSTAL.LADES.	25,00	422,28	10.557,00
CATESBT	412	Partida	PA	CALES LOCALITZACIO SERVEIS Cales de localització de serveis existents. Inclou obertura i reposició a l'estat anterior, en cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.	1,00	87,06	87,06
E03621	413	Partida	U	OBRES ELÈCTRIQUES ENDESA DISTRIBUCIÓ Obres elèctriques incloses a l'estudi / pressupost ENVLA de la Cia. Endesa Distribució, segons valoració.	1,00	87.246,00	87.246,00
				Total C004	1	**120.506,78**	**120.506,78**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C0041		**Capítol**		**ELECTRIFICACIÓ MT**	**1**	**80.021,17**	**80.021,17**
E0204AA	4101	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	0,00	3,03	0,00
E032369B	4102	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT DE FORMIGÓ Reposició amb paviment de formigó.	0,00	29,49	0,00
E0310	4103	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	0,00	8,43	0,00
E0317	4104	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	0,00	7,06	0,00
E0327	4105	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	0,00	2,25	0,00
RASABT4C	4106	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 4 CIRCUITS tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .	0,00	31,68	0,00
RASABT2C	4107	Partida	ML	TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS tub PE D160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia .	0,00	16,68	0,00
ERGH1125	4108	Partida	ML	PROTECCIÓ LÍNIA ELÈCTRICA Protecció de la línia elèctrica amb placa de polietilè, seguint normes companyia.	0,00	3,36	0,00
CATESBT	4109	Partida	PA	CATES LOCALITZACIO SERVEIS Cates de localització de serveis existents. Inclou obertura i reposició a l'estat anterior, en cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.	1,00	87,06	87,06
E03621MT	4110	Partida	U	OBRES ELÈCTRIQUES FECSA ENDESA Obres elèctriques incloses en els pressupostos núm. 376461 RC i 376595 RC de la Cia. Fecsa Endesa, segons valoració.	1,00	79.934,11	79.934,11
				Total C0041	1	**80.021,17**	**80.021,17**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C005		**Capítol**		**ENLLUMENAT**	**1**	**27.111,74**	**27.111,74**
E0204AA	501	Partida	M2	DEMOLICIO PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	2,00	3,03	6,06
E032369B	502	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT FORMIGÓ Reposició amb paviment de formigo.	2,00	29,49	58,98
E0310	503	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	76,44	8,43	644,39
E0317	504	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	47,78	7,06	337,29
E0322	505	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en assentament de canonades	28,67	16,28	466,67
E0327	506	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	28,67	2,25	64,50
E0901	507	Partida	ML	CORRUGAT D.63 tub de PVC corrugat col.locat a l'interior de les rases pel pas de les línies elèctriques	1.274,00	3,74	4.764,76
E0919	508	Partida	ML	CABLE DE 4x6 mm2, Cu 0.6/1Kv cable de 4 x 6 mm2, de Cu, aillament PVC 0,6/1 KV, col.locat.	637,00	6,34	4.038,58
E0928	509	Partida	ML	CABLE DE COURE 35 mm2 cable de coure nu de 35 mm2 de secció col.locat dins la rasa	637,00	2,29	1.458,73
1179-3	510	Partida	ML	TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL tub PE D90 doble capa col.locat formigonat en passos de carrer, col·locat a l'interior de la rasa, inclòs un tub per a cada línia corresponent al pas de carrer a realitzar més un tub de reserva.	0,00	12,87	0,00
E0948	511	Partida	U	POSTA A TERRA posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexió de fosa,connectada al quadre amb cable de coure de 35 mm2 de secció.Totalment instal.lada i provada.	10,00	21,19	211,90
E0967	512	Partida	U	FONAMENTACIO 0.60 X0.60 X0.70 fonamentació de 0,60 x0,60 x0.70 amb formigó HM-15 acabada incluint col.locació de la placa de base i els perns	19,00	71,54	1.359,26
E1004	513	Partida	U	ARQUETA 60X60X100 arqueta de 60 x 60 x 100 feta a obra amb rajol ceràmic ,arremolinada interiorment,amb tapa i marc de fosa, totalment acabada.	0,00	193,62	0,00
E154HHBN	514	Partida	U	ARQUETA REGISTRE 40X40 arqueta de registre tipus pou de 40 X40	4,00	130,42	521,68
EF05002	515	Partida	U	LEGALITZACIÓ Per a la legalització de l'ampliació de l'enllumenat. Inclou la petició i tramitació d'augment de potència elèctrica amb la companyia FECSA ENDESA.	1,00	2.400,00	2.400,00
E100COL	516	Partida	U	COLUMNA 6 M. Columna troncocònica d'acer galvanitzat en calent de 6 m d'alçada amb reforç a la part inferior i Ø superior 60 mm. Inclou transport i muntatge, perns d'ancoratge. Totalment instal·lada	19,00	224,41	4.263,79
1179-6	517	Partida	U	LLUMINÀRIA 70 w VSAP Lluminària marca Carandini Ref JCH250 CC o similar amb làmpada de 70 w VSAP. Lluminària de fundició d'alumini i tancament amb vidre pla templat, inclou equip d'encesa, làmpada, caixa de proteccions. Totalment instal·lada i connectada.	19,00	320,85	6.096,15
ERGGJU1	518	Partida	ML	SENYALITZACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA Cinta senyalitzadora de plàstic de línia elèctrica d'enllumenat	100,00	0,19	19,00
ERETI	519	Partida	U	RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT Retirada de l'enllumenat existent i transport al magatzem de la brigada. En el cas que no es pugui utilitzar, transport a abocador autoritzat.	0,00	1.200,00	0,00
E036DES	520	Partida	U	OBRES DE CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ ENLLUMENAT Obres de connexió i desconnexió de l'enllumenat existent que es manté a la xarxa projectada.Inclou adaptació del quadre de comandament amb el tèrmic i diferencial indicat a l'esquema A justificar.	1,00	400,00	400,00
				Total C005	1	**27.111,74**	**27.111,74**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C006		**Capítol**		**TELEFONIA**	**1**	**13.154,58**	**13.154,58**
E0204AA	601	Partida	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT demolició de paviment previ tall amb disc, inclús càrrega i transport a abocador.	2,00	3,03	6,06
E032369B	602	Partida	M2	REPOSICIÓ AMB PAVIMENT FORMIGÓ Reposició amb paviment de formigó.	2,00	29,49	58,98
E0310	603	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	76,44	8,43	644,39
E0317	604	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	47,78	7,06	337,29
E0327	605	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	28,67	2,25	64,50
E1352	606	Partida	U	ARQUETA TELEFON TIPUS H Arqueta de telèfon tipus H, segons plànol de detall, inclòs tapa normalitzada.	0,00	275,76	0,00
E1353	607	Partida	U	ARQUETA TELEFON TIPUS M Arqueta de telèfon tipus M, segons detall plànol, inclòs tapa normalitzada.	14,00	179,56	2.513,84
E1348	608	Partida	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 110 Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)	637,00	14,96	9.529,52
E1360	609	Partida	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63 Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de D. 63 formigonats amb formigó H-100 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)	0,00	11,33	0,00
E1360B	610	Partida	ML	PRISMA DE 4 CONDUCTES D. 110 Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 4 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10.	0,00	25,79	0,00
E1346	611	Partida	ML	PRISMA DE 6 CONDUCTES D. 110 Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 6 conductes de D. 110 formigonats amb formigó HM-10 (els tubs els subministra la CTNE, sense càrrec)	0,00	34,56	0,00
E1360BV	612	Partida	ML	PRISMA DE 4 CONDUCTES D.110 + TRITUB Prisma per a conduccions telefòniques subterrànies format per 4 conductes de D. 110 formigonats i tritub, amb formigó H-100.	0,00	29,81	0,00
E13030	613	Partida	U	REGISTRE 28X59X92 TEL.+PEDESTAL Subministre i instal.lació de de registre amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construit in situ amb formigó HM-15 amb plantilla segons detall de plànols, inclou excavació, encofrat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars de 17,6x49,6x4,0 cm i cargols soldats segons detall de plànols. Totalment cabat i muntat.	0,00	251,73	0,00
				Total C006	1	**13.154,58**	**13.154,58**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C007		**Capítol**		**GAS**	**1**	**4.204,23**	**4.204,23**
E0310	701	Partida	M3	EXCAVACIO DE RASES Q.T.T. excavació i càrrega amb mitjans mecànics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny inclòs roca.	160,96	8,43	1.356,89
E0317	702	Partida	M3	REPLE I PICONAT DE RASES replè i piconat de rases al 98% del PM de terres procedents de l'excavació o acopi de terres, inclús càrrega i transport des d'aquest.	100,60	7,06	710,24
E0322	703	Partida	M3	SORRA COL.LOCADA sorra col.locada en assentament de canonades	60,36	16,28	982,66
E0327	704	Partida	M3	TRANSPORT TERRES A ABOCADOR transport de terres sobrants de l'excavació a menys de 5 km de l'excavació.	60,36	2,25	135,81
E0439SP300	705	Partida	ML	PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA Protecció de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm de diàmetre voltat de formigó H-150.	24,00	38,40	921,60
ERGGJU1B	706	Partida	ML	SENYALITZACIÓ LÍNIA GAS Cinta senyalitzadora de plàstic de línia gas	503,00	0,19	95,57
E09687M	707	Partida	ML	AJUT COL·LOCACIÓ GAS Ajut en la col·locació de la xarxa de gas que realitzarà la Cia. corresponent.	1,00	1,46	1,46
				Total C007	1	**4.204,23**	**4.204,23**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C008		**Capítol**		**PAVIMENTACIÓ**	**1**	**153.906,24**	**153.906,24**
E0337	801	Partida	M3	SUB-BASE GRANULAR S-3 estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3	1.161,90	19,21	22.320,10
E0336	802	Partida	M3	BASE GRANULAR Z-3 Estesa i piconatge amb material tot-u compactat ,col.locat per a la formació de la base del paviment ,tipus Z-3, amb una compactació del 98% del PM.	774,60	25,71	19.914,97
E1136	803	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA D-12 mescla bituminosa en calent tipus D-12 àrid granític, col.locada i compactada en una capa de 4 cm (2,40t/m3)	227,70	47,86	10.897,53
E1136XA	804	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA G-20 mescla bituminosa en calent tipus G-20 col.locada i compactada en una capa de 4-6 cm (2,40t/m3)	340,70	45,80	15.604,24
E116322	805	Partida	T	MESCLA BITUMINOSA D-8 mescla bituminosa en calent tipus D-8, àrid granític col.locada i compactada en una capa de 4 cm (2,40t/m3)	0,00	50,88	0,00
E03232G	806	Partida	U	GUAL MESCLA BITUMINOSA Formació de gual amb mescla bituminosa D-12, segons detall plànols.	0,00	71,79	0,00
E03299	807	Partida	M2	PINTURA AMB RESINES Pintat del carril bici amb pintura amb resines similar a l'existent, de color burdeos.	0,00	15,01	0,00
E1141	808	Partida	M2	REG D'EMPRIMACIO ECR-1 reg d'emprimació ECR-1 i dossificació 1'5 kg/m2	2.366,00	0,63	1.490,58
E1142	809	Partida	M2	REG D'ADHERENCIA reg d'adherencia,dossificació 1 kg/m2	2.366,00	0,38	899,08
E11101-10	810	Partida	M2	BASE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM Base de formigó HM-20 de 10 cm. anivellada per la col·locació posterior de paviments.	1.406,50	13,22	18.593,93
E1101T2	811	Partida	ML	VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2 vorada prefabricada de formigó TIPUS T2 de coronació,col.locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment pòrtland	724,00	20,56	14.885,44
E1101V2	812	Partida	M2	PAVIMENT TÀCTIL DE BOTONS 20X20X4 Paviment de lloses de formigó de 20x20x4 cm. ,col.locades a truc de maceta amb morter. Acabat superfical antilliscant, amb gravat amb daus de 20 ó 25 mm de costat i de 5 mm de profunditat.	48,00	24,51	1.176,48
PAVESPTAC	813	Partida	M2	PAVIMENT TÀCTIL DIRECCIONAL 20X20X4 Paviment de lloses de formigó de 20x20x4 cm. ,col.locades a truc de maceta amb morter. Acabat superfical antilliscant, amb gravat amb franjes contínues en una direcció de la mateixa amplada i de 5 mm de profunditat.	1.606,50	21,33	34.266,65
E1149GRIS	814	Partida	M2	PAVIMENT LLAMBORDES 20X10X6 GRIS paviment de llambordes gris de formigó de 20x10x6 cm. ,col.locades a truc de maceta amb morter.	0,00	26,64	0,00
E1101-B	815	Partida	ML	VORADA RECTA REMUNTABLE GUAL GARATGE vorada llisa prefabricada de formigó de 60x40x10 cm, per a formació part central del gual, col.locada sobre un base de formigó i rejuntada amb morter de ciment pòrtland	0,00	48,78	0,00
E1101-C	816	Partida	U	PEÇA GUAL CANTONADA Peça cantonada per a gual de 60x40x27 cm. per a vehicles, esquerra o dreta, col·locada sobre llit de formigó.	0,00	43,53	0,00
E11231	817	Partida	ML	ENCINTAT PEÇA ABUIXARDADA 40x20x4 subministre i col.locació de peces abuixardades tipu llosa romana de 40x20x4 de color gris, en formacióde faixes de 20cm d'amplada per encintats de paviments. Col.locada sobre base de formigó.	0,00	17,20	0,00
E11231A	818	Partida	ML	ENCINTAT PEÇA ABUIXARDADA 40x15x4 subministre i col.locació de peces abuixardades tipu llosa romana de 40x15x4 de color gris, en formacióde faixes de 15 cm d'amplada per encintats de paviments. Inclous si s'escau el tall d'una peça, per tal d'assolir l'amplada projectada. Col.locada sobre base de formigó.	0,00	16,97	0,00
E1115BL	819	Partida	ML	RIGOLA DE FORMIGO BLANCA 20X20X8 rigola blanca de 20x20x8 ctm sobre base de formigó HM 15.	724,00	15,83	11.460,92

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
E1146	820	Partida	U	ESCOCELL 80 X 80 Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada prefabricada, amb galze per a la col·locació del marc, rejuntades amb morter M-80 a, sobre llit de formigó H-150. Inclou reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i Ø 300 mm interior, gruix de 40 mm, col·locada enrasada amb el paviment.	16,00	149,77	2.396,32
E1157	821	Partida	M2	REPOSICIO DE PAV.AGLOMERAT AS Reposició de paviment d'aglomerat asfàltic de la carretera, inclou 8 ctm G-20, 4 cm D-12 i els corresponents regs d'imprimació i adherència amb una dotació d'1,5 kg/m2. Segons plànols de detall.	0,00	24,00	0,00
				Total C008	1	**153.906,24**	**153.906,24**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C009		**Capítol**		**ENJARDINAMENT**	**1**	**4.195,80**	**4.195,80**
EG2022	901	Partida	U	PLANTACIÓ DE TIPUANA TIPU subministre i plantació d'arbre tipu Tipuana, melia, koelrenteria, fraccinus, acer,... o similar, que s'adapti a la climatologia de l'àmbit, de 18-20 cm de circumferència, amb contenidor, inclús moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4 m i copa de 0.60 m. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta execució de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepció de les obres amb la freqüència i tipus de tasques que es requereixin.	30,00	139,86	4.195,80
				Total C009	1	**4.195,80**	**4.195,80**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C010		**Capítol**		**SENYALITZACIÓ**	**1**	**2.402,46**	**2.402,46**
EG0803	1001	Partida	U	SENYAL DE TRÀNSIT DIVERS Subministre i col·locació de les diverses senyals de circulació: R-2, R-1, R-101, R302, R303, R307, S-13, S-30, S-31. Fixades a pal de 3 m de longitud. Inclouen la formació de sabata de 0.40 x 0.40 x 0.75 m3 de formigó HM-20. Segons detall plànols de senyalització.	6,00	125,20	751,20
EG0902	1002	Partida	ML	RATLLA PAS DE ZEBRA Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 40 cm, amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb màquina autopropulsada.	63,00	3,02	190,26
EJ0802	1003	Partida	U	SENYAL NOM CARRER Senyal amb indicació del nom de carrer segons disseny existent al municipi d'Els Hostalets de Pierola . Fixat a pal d'acer galvanitzat, de 3 m de longitud. Inclou la formació de sabata de 0.40 x 0.40 x 0.75 m3 de formigó HM-20.	2,00	130,50	261,00
E0369SENY	1004	Partida	PA	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL Senyalització horitzontal, de línia continua i discontinua, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP, cediu el pas, carril bici...,amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb màquina autopropulsada. A justificar segons quadres de preus	1,00	1.200,00	1.200,00
E02301SENY	1005	Partida	PA	SENYALITZACIÓ VERTICAL Senyalització vertical orientativa i indicativa de la circulació, a partir de la col·locació de senyals de circulació normalitzades tipus S-320 i cartells d'1,5x2,0 m fixats als pals correponents. Inclou la formació de sabates. A justificar segons quadre de preus.	0,00	1.500,00	0,00
				Total C010	1	**2.402,46**	**2.402,46**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C011		**Capítol**		**MOBILIARI URBA**	**1**	**1.677,69**	**1.677,69**
E039PAP	1101	Partida	U	PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE Subministre i col·locació de papera trabucable d'acer inoxidable de Benito model PA 6001 o similar.	3,00	178,08	534,24
BARA-2	1102	Partida	ML	BARRERA MIXTA ACER FUSTA Subministre i col·locació de barrera mixta d'acer fusta per a nivell de contenció N2, de fusta impregnada a base de suports metàl·lics galvanitzats, disposats cada 2 o 4 m, recoberts amb una funda de fusta, travessers a base de perfil metàl·lic galvanitzat, recobert amb mig rotlle de fusta de 210x110 mm. Inclòs part proporcional de clavat de suports, muntatge, elements de fixació galvanitzats i joc de cargols M16. Inclòs part proporcional dels trams d'inici i final de la biona.	0,00	97,52	0,00
BARA	1103	Partida	ML	BARANA DE FUSTA TRACTADA Barana de fusta tractada col·locada amb suports de ferro galvantizat.	0,00	43,25	0,00
BANC	1104	Partida	U	BANC DE 2M. DE FUSTA TRACTADA Banc de de 2 m. d'estructura metàl·lica i travessers de fusta tractada	3,00	381,15	1.143,45
				Total C011	1	**1.677,69**	**1.677,69**

Pressupost parcial

Códi	Nº	CL	Ut	Resum	CanPres	PrPres	ImpPres
C012		**Capítol**		**OBRES ACCESSORIES**	**1**	**84.344,82**	**84.344,82**
RGGFS778	1201	Partida	U	RECALÇAT DE MURS I PARETS Recalçat de murs, façanes i parets de tanca, seguint acabat existent. Inclou repicat fonament, arrenjament façana, subministre materials, ... en tots els materials i la mà d'obra necessàris per tal d'adequar les parets de la rasant definitiva. A justificar.	0,00	2.000,00	0,00
E00074	1202	Partida	PA	OBRES NO COMPRESES per a obres no compereses i imprevistes. A justificar segons quadre de preus.	1,00	10.000,00	10.000,00
E15011	1203	Partida	PA	REPOSICIO SERVEIS AFECTATS Per a serveis afectats durant l'execució de les obres, a justificar segons quadres de preus.	0,00	6.000,00	0,00
E15011B	1204	Partida	PA	MANTENIMENT SERVEIS PA per el manteniment dels serveis durant l'execució de les obres. A justificar.	1,00	3.000,00	3.000,00
E55555	1205	Partida	U	SEGURETAT I SALUT Segons projecte de seguretat i salut adjunt.	1,00	11.344,82	11.344,82
E55555	1205	Partida	PA	OBRES ACCESSIBILITAT I CONNEXIÓ C-14 Obres d'accessibilitat i connexió del SUD-8 amb la C-14	1,00	60.000,00	60.000,00
				Total C012	1	**84.344,82**	**84.344,82**
	TOTAL			**Total PROYECTO_03**	**1**	**827.477,86**	**827.477,86**

13 % despeses generals	107.572,12
6 % benefici industrial	49.648,67
	984.698,65
21 % I.V.A.	206.786,72
	1.191.485,37

4.- Pressupost general.

RESUM DE PRESSUPOST

C001	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	256.850,57
C002	EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS	28.030,46
C002R	SANEJAMENT RESIDUALS	37.623,06
C002D	DEPURADORA, BOMBEIG i HIDORCARBURS	0,00
C003	AIGUA POTABLE I REG	13.448,26
C004	ELECTRIFICACIÓ	120.506,78
C0041	ELECTRIFICACIÓ MT	80.021,17
C005	ENLLUMENAT	27.111,74
C006	TELEFONIA	13.154,58
C007	GAS	4.204,23
C008	PAVIMENTACIÓ	153.906,24
C009	ENJARDINAMENT	4.195,80
C010	SENYALITZACIÓ	2.402,46
C011	MOBILIARI URBA	1.677,69
C012	OBRES ACCESSORIES	84.344,82
	Total execució material	827.477,86
	13 % despeses generals	107.572,12
	6 % benefici industrial	49.648,67
	Total execució material	984.698,65
	21 % i.v.a	206.786,72
	Total execució contracte	1.191.485,37 €

Puja el present pressupost la quantitat de **UN MIL.LIÓ CENT NORANTA-UN MI**
QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS.

a Tornabous, Abril de 2016

Enric Sanjuán Cabezas
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 12319